

1		ROBOTY BUDOWLANE, ZIEMNE		
1.1	KNR 0231 0104-0100	Nawierzchnia z piasku .zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: (276,0 + 276,0) = 552,0000	552,0000	m2
1.2	KNR 0231 0104-0200	Nawierzchnia z piasku zagęszczana ręcznie - pogrubienie o 10 cm - krotność *10 Obmiar: 552,0000	552,0000	m2
1.3	KNR 0202 1101-0100	Podłoże z betonu chudego pod kostkę grub. 10 cm Obmiar: 30,0000	30,0000	m3
1.4	KNR 0202 0205-0100	Płyta fundamentowa betonowa grub 20 cm Obmiar: 9,6000	9,6000	m3
2		URZĄDZENIA PARKOWE		
2.1	Analiza własna: KNR 0202 1220-0200	Montaż urządzeń do zabawy wg wykazu Obmiar: 1,0000 Opis: ławki - 6 szt, kosze 6 szt, stojak na 9 rowerów	1,0000	kpl
2.2	Analiza własna: KSNR 0005 0501-0401	Montaż lamp solarnych Obmiar: 26,0000	26,0000	kpl
3		BUDOWLANE		
3.1	KNR 0231 0407-0200	Obrzeża pcv na wykończeniu rabat kotwione do gruntu szpilkami Obmiar: 432,0000	432,0000	m
3.2	KNR 0231 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 276,0000	276,0000	m2