

1		BUDOWLANE		
1.1	KNR 0401 0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 10 cm z wywozem gruzu Obmiar: (80,5 * 0,10) = 8,0500	8,0500	m3
1.2	Analiza własna: KNR 0231 0301-0100	Nawierzchnie drogi p/poż - z ecokrat Obmiar: 276,0000	276,0000	m2
2		NASADZENIA		
2.1	KNR 0201 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. Obmiar: 527,0000	527,0000	m2
2.2	KNR 0221 0216-0200	Reczna i maszynowa uprawa ziemi pod nasadzenia na terenie płaskim Obmiar: 527,0000	527,0000	m2
2.3	KNR 0221 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim - grub. warstwy 5 cm - pod trawniki, ekokraty Obmiar: (877,0 + 276,0) * 0,05 = 57,6500	57,6500	m3
2.4	KNR 0221 0209-0100	Ręczne rozrzucenie kory o grubości 5cm na terenie płaskim Obmiar: 0,0527	0,0527	ha
2.5	Analiza własna: KNR 0202 0607-0100	Rozłożenie agrowłókniny- rabaty przed budynkiem GOK Obmiar: 207,0000	207,0000	m2
2.6	KNR 0221 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych z rolki Obmiar: 877,0000	877,0000	m2
2.7	KNR 0221 0301-0100	Nasadzenia roślin ozdobnych na terenie rabat, z zaprawieniem dołów, podlaniem wodą Obmiar: 2 281,0000	2 281,0000	szt.
2.8	Analiza własna: KNR 0221 0215-0400	Wysiew nawozów mineralnych na terenie płaskim Obmiar: 0,0527	0,0527	ha
2.9	Analiza własna: KNR 0221 0701-0500	Pielęgnacja krzewów , zieleni przez okres 12 miesięcy Obmiar: 2 281,0000	2 281,0000	szt.