

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA GRÓJEC
GMINA GRÓJEC
05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie ubytków w istniejącej podbudowie, tłucznem kamiennym sortowanym, kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 2.0	m³ m³	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
2	KNNR 6 1108-01 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub.4cm 200	m² m²	 200.00	 200.00
				RAZEM	200.00
3	KNNR 6 1108-02 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub.5cm 100	m² m²	 100.00	 100.00
				RAZEM	100.00
4	KNNR 6 1108-02 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub. 6cm 60	m² m²	 60.00	 60.00
				RAZEM	60.00
5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15 na istniejących płytach przejściowych 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
8	KNNR 4 1421-03 + KNR 2-31 1406-03	Pokrywy nadstudzienne żelbetowe na studniach o śr.1440/600 mm - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją studni 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
9	KNNR 4 0227-05 + KNR 2-31 1406-03	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego kl.D (40 t) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
10	KNNR 4 0227-05 + KNR 2-31 1406-03 analogia	Włazy kanałowe do studni teleskopowych fi 315mm, wysokość korpusu 135mm, kl.D400 315(420x420x135) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
11	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km z wbudowaniem w pobocza i zagęszczeniem 100	m² m²	 100.00	 100.00
				RAZEM	100.00
12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie istniejącej nawierzchni, podbudowy, emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m² 100	m² m²	 100.00	 100.00
				RAZEM	100.00
13	KNNR 6 1107-03 analogia	Remont interwencyjny niebezpiecznych ubytków w nawierzchni, mieszankami na "zimno" 5	t t	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
14	KNNR 6 1109-02 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych - wypełnienie asfaltem D 160/220 i zasypanie grysem bazaltowym o frakcji 0/4mm - spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni asfaltowych oraz spękań przy studzienkach kanalizacyjnych, na szerokości 0,10m - z pielęgnacją poprzez posypywanie grysem w okresie "pocenia" 100	-m m	 100.00	 100.00
				RAZEM	100.00
15	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 100	m² m²	 100.00	 100.00
				RAZEM	100.00