





UWAGA:  
Rzędne terenu podane w projekcie mają charakter orientacyjny. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do określenia rzędnych.  
Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia mają charakter orientacyjny. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia.  
Z uwagi na brak informacji dotyczących posadowienia istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanymi sieciami wskazana została lokalizacja skrzyżowań w celu zachowania ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych i montażowych.



OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.		129.62	129.63	129.65	129.98	130.05
RZĘDNA DNA KANAŁU		127.95	127.98	128.01	128.25	128.29
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.67	1.65	1.64	1.73	1.76
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5%				
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø160mm PVC-U Lite SN8 L=22.9m				
ODLEGŁOŚCI		0.0	2.0	4.1	19.7	22.9
HEKTOMETRY			4.1	15.6	3.2	

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profili Koordynator 8.0  
Nazwa pliku: Profil\_rew03 Projekt: KS

Jednostka projektowa:  
**ZALEWSKI**  
PROJEKTOWANIE I NADZORY

Przemysław Zalewski i Wspólnicy  
ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec  
tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR

Gmina Grójec  
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

OBIEKT

Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bajkopisarzy Świata wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m<sup>3</sup> dz. nr ew.157/1, obręb 0020 Lesznówola jedn. ew. 140605\_5 Grójec

TREŚĆ RYSUNKU

Profil podłużny kanalizacji sanitarnej

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	06.2021
OPRACOWAŁ	inż. Natalia Cierieszko		SKALA	1:100/100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 specjalność instalacyjna		RYS. NR <b>PW-IS-PZT-02</b>	