

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kociszew na działce ewidencyjnej nr 137, gmina Grójec, powiat grójecki
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna (nr 160509W), w m. Kociszew, gmina Grójec, powiat grójecki
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC,
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kwartał 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kociszew na działce ewidencyjnej nr 137, gmina Grójec, powiat grójecki						
1		Droga				
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1. 1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	m	296,45		
2 d.1. 1	2 KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	296,45		
1.2		D.02.00.00. Roboty ziemne				
3 d.1. 2	3 KNNR 1 0202-08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowylad. - 95% mechanicznie	m ³	571,03		
4 d.1. 2	4 KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	30,05		
5 d.1. 2	5 KNNR 1 0402-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	45,00		
6 d.1. 2	6 KNNR 1 0311-01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	5,00		
1.3		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
7 d.1. 3	7 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 624,55		
8 d.1. 3	8 KNNR 6 0111-02	Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m ²	1 624,55		
9 d.1. 3	9 KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe)	m ²	1 535,62		
10 d.1. 3	10 KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe)	m ²	1 446,68		
11 d.1. 3	11 KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	1 387,39		
12 d.1. 3	12 KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC16W KR1-2	m ²	1 387,39		
13 d.1. 3	13 KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	1 334,03		
14 d.1. 3	14 KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR1-2	m ²	1 334,03		
1.4		D.06.00.00. Pobocze i zjazdy z kruszywa				
15 d.1. 4	15 KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	444,68		
16 d.1. 4	16 KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 8 cm x 1,25 (krotność)=10 cm Krotność = 1,25	m ²	444,68		
17 d.1. 4	17 KNR 2-31 0204-03	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe) 10 cm x 1,5 (krotność)=15 cm Krotność = 1,5	m ²	444,68		
1.5		D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa				
18 d.1. 5	18 KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	592,90		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: