

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 161581W W MIEJSCOWOŚCI ULENIEC, GMI-
NA GRÓJEC, POWIAT GRÓJECKI
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA NR 161581W W ULEŃCU
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : kwartał 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2023

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 161581W W MIEJSCOWOŚCI ULENIEC, GMINA GRÓJEC, POWIAT GRÓJECKI						
1		Droga				
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111- 01	Roboty pomiarowe	m	1 072,32		
2 d.1. 1	KNNR 1 0111- 01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	1 072,32		
1.2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
3 d.1. 2	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km - Destrunkt Zamawiającego	m ²	4 248,00		
4 d.1. 2	KNR 2-31 0802- 03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm Krotność = 1,5	m ²	4 248,00		
5 d.1. 2	KNR 4-04 1103- 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	849,60		
6 d.1. 2	KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m ³	849,60		
1.3		D.02.00.00. Roboty ziemne				
7 d.1. 3	KNNR 1 0202- 08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowyład. - 95% mechanicznie	m ³	1 214,10		
8 d.1. 3	KNNR 1 0301- 03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	63,90		
9 d.1. 3	KNNR 1 0402- 01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	180,00		
10 d.1. 3	KNNR 1 0311- 01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	20,00		
1.4		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa				
11 d.1. 4	KNR 2-31 1406- 03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	13,00		
12 d.1. 4	KNR 2-31 1406- 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00		
1.5		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
13 d.1. 5	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5 441,87		
14 d.1. 5	KNNR 6 0111- 02	Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m ²	5 441,87		
15 d.1. 5	KNNR 6 0113- 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	5 120,18		
16 d.1. 5	KNNR 6 0113- 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	4 798,48		
17 d.1. 5	KNR 2-31 1004- 07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	4 584,02		
18 d.1. 5	KNNR 6 0308- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) KR3-4 Krotność = 0,833	m ²	4 584,02		
19 d.1. 5	KNR 2-31 1004- 07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	4 391,00		
20 d.1. 5	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna) KR3-4	m ²	4 391,00		
1.6		D.05.00.00 Zjazdy				
21 d.1. 6	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	100,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 6	KNNR 6 0111-02	Warstwa mrozochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m ²	100,00		
23 d.1. 6	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	100,00		
24 d.1. 6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	100,00		
25 d.1. 6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	100,00		
26 d.1. 6	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) KR1-2 Krotność = 0,833	m ²	100,00		
27 d.1. 6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	100,00		
28 d.1. 6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR1-2	m ²	100,00		
1.7	D.06.00.00. Pobocze					
29 d.1. 7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 608,48		
30 d.1. 7	KNR 2-31 0204-03	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) Krotność = 1,5	m ²	1 608,48		
1.8	D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa					
31 d.1. 8	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	2 144,64		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: