

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Prace zabezpieczające i naprawcze przy rozbiórce piwnic dz. 3293/8 w Grójcu przy ul. Starostwo				
1	Element	PRACE ROZBIÓRKOWE				
1.1	KNR 401/101/9 analogia	Roboty wstępne i przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii III- oczyszczenie powierzchni dachu nad piwnicą z porastającej roślinności resztek ziemi i gruzui	m2	29,28		
1.2	KNR 401/519/6 KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 2 warstwy	m2	29,28		
1.3	KNR 401/212/4 analogia	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	2,24		
1.4	KNRW 401/109/11 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km- wywóz materiałów z rozbiórki	m3	2,34		
1.5	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki	m3	2,34		
2	Element	PRACE REMONTOWE				
2.1	DC 19/201/1	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych	m2	29,282		
2.2	KNR BC 5/402/2 analogia	Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzkowe, gruntowanie podłoża,	m2	29,28		
2.3	KNR 401/803/1	Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro	m2	29,28		
2.4	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2	29,28		
2.5	KNRW 202/504/3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej	m2	6,38		
2.6	KNRW 202/514/1 (1) analogia	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż listew mocujących obróbkę z papy termozgrzewalnej do ogniomurów i ścian	m2	2,13		
2.7	KNRW 202/514/1 (1)	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy	m2	3,14		
2.8	KNR 401/308/6 analogia	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, zamurowanie	m2	4,68		
2.9	KNR 401/703/1	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany	m2	18,72		
2.10	KNR 401/704/3	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m2	18,72		
2.11	KNR 401/722/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria II	m2	18,72		
2.12	KNR 401/311/1 (1)	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych, zaprawa cem-wap, grubość 1 cegły	m3	0,28		
2.13	KNR 401/311/9	Uzupełnienie rolek, poziomo, zaprawa cementowa, szerokość 1 cegły	m	5,60		
2.14	KNRW 202/514/2 (2)	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- mury attyk	m2	2,048		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Prace zabezpieczające i naprawcze przy rozbiórce piwnic dz. 3293/8 w Grójcu przy ul. Starostwo	
1	PRACE ROZBIÓRKOWE	
2	PRACE REMONTOWE	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Prace zabezpieczające i naprawcze przy rozbiórce piwnic dz. 3293/8 w Grójcu przy ul. Starostwo netto	