

Woźnicki Zdanowicz architektki  
Al. Niepodległości 157 lok. 6  
02-555 Warszawa

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  
ADRES INWESTYCJI : Częstoniew-Kolonia 60  
dz. nr ew. 31/8 obręb CZĘSTONIEW - KOLONIA

INWESTOR : Gmina Grójec  
ADRES INWESTORA : ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

BRANŻA : ARCHITEKTURA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura]  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura]  
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.02.2023

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                                       | Podstawa wyceny     | Nr spec. techn. | Opis                                                                                                                                                    | Jedn. miary    | Ilość                 | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------|
| 1                                                         | 2                   | 3               | 4                                                                                                                                                       | 5              | 6                     | 7       | 8                  |
| <b>REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO</b>                     |                     |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| <b>Częstoniew-Kolonia 60</b>                              |                     |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| <b>dz. nr ew. 31/8 obręb CZĘSTONIEW - KOLONIA</b>         |                     |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 1                                                         | 45212221-1          |                 | <b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                             |                |                       |         |                    |
| 1                                                         | KNR 2-01            | ST D-01.03.00   | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1392.200              | 0.00    | 0.00               |
| d.1                                                       | 0121-02             |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 2                                                         |                     | ST D-01.03.00   | Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy                                                                                                              | kpl.           | 1.000                 | 0.00    | 0.00               |
| d.1                                                       | wycena indywidualna |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| <b>Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>                  |                     |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         | <b>0.00</b>        |
| 2                                                         | 45212221-1          |                 | <b>PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE</b>                                                                                                                    |                |                       |         |                    |
| 2.1                                                       | 45212221-1          |                 | <b>Demontaż elementów małej architektury</b>                                                                                                            |                |                       |         |                    |
| 3                                                         | KNR 2-23            | ST D-01.03.00   | Demontaż bramek do piłki ręcznej 300 x 200 cm o konstrukcji aluminiowej [R=0,8: M=0; S=0,8]                                                             | szt.           | 2.000                 | 0.00    | 0.00               |
| d.2.1                                                     | 0310-06             |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 4                                                         | KNR 2-23            | ST D-01.03.00   | Demontaż stojaków do koszykówki, jednostronnych o konstrukcji stalowej [R=0,8: M=0; S=0,8]                                                              | szt.           | 2.000                 | 0.00    | 0.00               |
| d.2.1                                                     | 0310-04             |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 5                                                         | KNR 2-23            | ST D-01.03.00   | Demontaż tulei po słupach do siatkówki. (tuleje należy usunąć do poziomu ok. 5 cm poniżej nawierzchni asfaltobetonowej) [R=0,8: M=0; S=0,8]             | szt.           | 4.000                 | 0.00    | 0.00               |
| d.2.1                                                     | 0309-02             |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 6                                                         | KNR 4-01            | ST D-01.03.00   | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km; wywóz materiałów z demontażu elementów małej architektury                          | m <sup>3</sup> | 3.000                 | 0.00    | 0.00               |
| d.2.1                                                     | 0108-11             |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 7                                                         | KNR 4-01            | ST D-01.03.00   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km; dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km] Krotność = 9 | m <sup>3</sup> | poz.6 = 3.000         | 0.00    | 0.00               |
| d.2.1                                                     | 0108-12             |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 8                                                         |                     | ST D-01.03.00   | Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki                                                                                                             | m <sup>3</sup> | poz.6 = 3.000         | 0.00    | 0.00               |
| d.2.1                                                     | wycena indywidualna |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| <b>Razem dział: Demontaż elementów małej architektury</b> |                     |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         | <b>0.00</b>        |
| 2.2                                                       | 45212221-1          |                 | <b>Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej</b>                                                                                                             |                |                       |         |                    |
| 9                                                         | KNR 2-31            | ST D-01.03.00   | Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej typu natrysk, grubości ok. 13 mm Krotność = 0.44                                                                   | m <sup>2</sup> | 1392.200              | 0.00    | 0.00               |
| d.2.2                                                     | 0803-03             |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 10                                                        | KNR 4-01            | ST D-01.03.00   | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km; wywóz materiałów z rozbiórki                                                       | m <sup>3</sup> | poz.9* 0.013 = 18.099 | 0.00    | 0.00               |
| d.2.2                                                     | 0108-11             |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 11                                                        | KNR 4-01            | ST D-01.03.00   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km; dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km] Krotność = 9 | m <sup>3</sup> | poz.10 = 18.099       | 0.00    | 0.00               |
| d.2.2                                                     | 0108-12             |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 12                                                        |                     | ST D-01.03.00   | Oplata za utylizację lub recykling materiałów z rozbiórki nawierzchni poliuretanowej                                                                    | m <sup>3</sup> | poz.10 = 18.099       | 0.00    | 0.00               |
| d.2.2                                                     | wycena indywidualna |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| <b>Razem dział: Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej</b>  |                     |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         | <b>0.00</b>        |
| <b>Razem dział: PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE</b>         |                     |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         | <b>0.00</b>        |
| 3                                                         | 45212221-1          |                 | <b>NAWIERZCHNIA BOISKA</b>                                                                                                                              |                |                       |         |                    |
| 3.1                                                       | 45212221-1          |                 | <b>Przygotowanie istniejącej podbudowy</b>                                                                                                              |                |                       |         |                    |
| 13                                                        | KNR 2-31            | ST D-05.02.00   | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1380.000              | 0.00    | 0.00               |
| d.3.1                                                     | 1004-06             |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 14                                                        |                     | ST D-05.02.00   | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni, w tym po zdemontowanych tulejach słupów do siatkówki zaprawą betonową                                               | kpl.           | 1.000                 | 0.00    | 0.00               |
| d.3.1                                                     | wycena indywidualna |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| 15                                                        | NNRNKB 202 1134-01  | ST D-05.02.00   | Grunтование подлоży - powierzchnie poziome; impregnat do asfaltobetonu zgodny z systemem nawierzchni poliuretanowej                                     | m <sup>2</sup> | poz.13 = 1380.000     | 0.00    | 0.00               |
| d.3.1                                                     | wycena indywidualna |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         |                    |
| <b>Razem dział: Przygotowanie istniejącej podbudowy</b>   |                     |                 |                                                                                                                                                         |                |                       |         | <b>0.00</b>        |
| 3.2                                                       | 45212221-1          |                 | <b>Nawierzchnia</b>                                                                                                                                     |                |                       |         |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                         | Podstawa wyceny                                  | Nr spec. techn. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedn. miary    | Ilość                   | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------|
| 1                                           | 2                                                | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5              | 6                       | 7       | 8                  |
| 16<br>d.3.2                                 | <b>KNNR 2<br/>1206-01</b><br>wycena indywidualna | ST D-05.02.00   | Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubości min. 16 mm zgodnie z PT                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1392.200                | 0.00    | 0.00               |
| 17<br>d.3.2                                 | <b>wycena indywidualna</b>                       | ST D-05.02.00   | Malowanie linii szerokości 5 cm w kolorze białym (piłka ręczna) i żółtym (koszykówka)                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl.           | 1.000                   | 0.00    | 0.00               |
| <b>Razem dział: Nawierzchnia</b>            |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |         | <b>0.00</b>        |
| <b>Razem dział: NAWIERZCHNIA BOISKA</b>     |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |         | <b>0.00</b>        |
| <b>4 45212221-1</b>                         |                                                  |                 | <b>STAŁY SPRZĘT SPORTOWY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |         |                    |
| <b>4.1 45212221-1</b>                       |                                                  |                 | <b>Bramki do piłki ręcznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                         |         |                    |
| 18<br>d.4.1                                 | <b>KNR 2-23<br/>0308-02</b>                      | ST D-10.01.00   | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | (0.5*0.5*1.0)*4 = 1.000 | 0.00    | 0.00               |
| 19<br>d.4.1                                 | <b>KNR 2-23<br/>0309-05</b>                      | ST D-10.01.00   | Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.           | 4.000                   | 0.00    | 0.00               |
| 20<br>d.4.1                                 | <b>KNR 2-23<br/>0310-06</b>                      | ST D-10.01.00   | Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej stalowych, ocynkowanych i lakierowanych, o wymiarach w świetle 3,00 x 2,00 m + siatki PP oko 10 x 10 cm, gr. linki 3 mm, kolor biały                                                                                                                                                                        | szt.           | 2.000                   | 0.00    | 0.00               |
| <b>Razem dział: Bramki do piłki ręcznej</b> |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |         | <b>0.00</b>        |
| <b>4.2 45212221-1</b>                       |                                                  |                 | <b>Zestawy do koszykówki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |         |                    |
| 21<br>d.4.2                                 | <b>KNR 2-23<br/>0308-03</b>                      | ST D-10.01.00   | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | (0.8*0.8*0.9)*4 = 2.304 | 0.00    | 0.00               |
| 22<br>d.4.2                                 | <b>KNR 2-23<br/>0309-06</b>                      | ST D-10.01.00   | Osadzenie tulei do słupków i stojaków stalowych do koszykówki                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.           | 4.000                   | 0.00    | 0.00               |
| 23<br>d.4.2                                 | <b>KNR 2-23<br/>0310-04</b>                      | ST D-10.01.00   | Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki<br><br>Zestaw do koszykówki:<br>- stojak do koszykówki jednosłupowy o wysięgu dł. 1.60 m,<br>- zestaw z regulacją wysokości,<br>- tablica laminowana z ramą stalową o wymiarach 1,20 x 0,90 m,<br>- obręcz uchylna,<br>- siatka łańcuchowa,<br>- osłona słupa wykonana z pianki PUR pokrytej PCV. | kpl.           | 4.000                   | 0.00    | 0.00               |
| <b>Razem dział: Zestawy do koszykówki</b>   |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |         | <b>0.00</b>        |
| <b>Razem dział: STAŁY SPRZĘT SPORTOWY</b>   |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |         | <b>0.00</b>        |
| <b>5 45212221-1</b>                         |                                                  |                 | <b>PRACE PORZĄDKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                         |         |                    |
| 24<br>d.5                                   | <b>KNR 2-21<br/>0101-01</b>                      | ST D-01.03.00   | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 7.000                   | 0.00    | 0.00               |
| 25<br>d.5                                   | <b>KNR 2-21<br/>0101-04</b>                      | ST D-01.03.00   | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | poz.24 = 7.000          | 0.00    | 0.00               |
| 26<br>d.5                                   | <b>KNR 2-21<br/>0101-05</b>                      | ST D-01.03.00   | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; dodatek za 9 km<br>[Wywóz przyjęto na odległość 10 km]<br>Krotność = 18                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | poz.25 = 7.000          | 0.00    | 0.00               |
| <b>Razem dział: PRACE PORZĄDKOWE</b>        |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |         | <b>0.00</b>        |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>    |                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |         | <b>0.00</b>        |

Słownie: zero i 00/100 zł