

Woźnicki Zdanowicz architekti
Al. Niepodległości 157 lok. 6
02-555 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ADRES INWESTYCJI : Częstoniew-Kolonia 60
dz. nr ew. 31/8 obręb CZĘSTONIEW - KOLONIA

INWESTOR : Gmina Grójec
ADRES INWESTORA : ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

BRANŻA : ARCHITEKTURA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura]
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2023

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO				
Częstoniew-Kolonia 60				
dz. nr ew. 31/8 obręb CZĘSTONIEW - KOLONIA				
1	45212221-1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	1	2
2	45212221-1	PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE	3	12
2.1	45212221-1	Demontaż elementów małej architektury	3	8
2.2	45212221-1	Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej	9	12
3	45212221-1	NAWIERZCHNIA BOISKA	13	17
3.1	45212221-1	Przygotowanie istniejącej podbudowy	13	15
3.2	45212221-1	Nawierzchnia	16	17
4	45212221-1	STAŁY SPRZĘT SPORTOWY	18	23
4.1	45212221-1	Bramki do piłki ręcznej	18	20
4.2	45212221-1	Zestawy do koszykówki	21	23
5	45212221-1	PRACE PORZĄDKOWE	24	26

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO						
Częstoniew-Kolonia 60						
dz. nr ew. 31/8 obręb CZĘSTONIEW - KOLONIA						
1	45212221-1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	1 KNR 2-01 0121-02 Powierzchnia boiska	ST D-01.03.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 1392.200	m ² m ²	1 392.200	
					RAZEM	1 392.200
d.1	2 wycena indywidualna	ST D-01.03.00	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 1.000	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	45212221-1		PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE			
2.1	45212221-1		Demontaż elementów małej architektury			
d.2.1	3 KNR 2-23 0310-06 wycena indywidualna	ST D-01.03.00	Demontaż bramek do piłki ręcznej 300 x 200 cm o konstrukcji aluminiowej [R=0,8; M=0; S=0,8] 2.000	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
d.2.1	4 KNR 2-23 0310-04 wycena indywidualna	ST D-01.03.00	Demontaż stojaków do koszykówki, jednosłupowych o konstrukcji stalowej [R=0,8; M=0; S=0,8] 2.000	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
d.2.1	5 KNR 2-23 0309-02 wycena indywidualna	ST D-01.03.00	Demontaż tulei po słupach do siatkówki. (tuleje należy usunąć do poziomu ok. 5 cm poniżej nawierzchni asfaltobetonowej) [R=0,8; M=0; S=0,8] 4.000	szt. szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
d.2.1	6 KNR 4-01 0108-11	ST D-01.03.00	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km; wywóz materiałów z demontażu elementów małej architektury 3.000	m ³ m ³	3.000	
					RAZEM	3.000
d.2.1	7 KNR 4-01 0108-12	ST D-01.03.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km; dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km] Krotność = 9 poz.6	m ³ m ³	3.000	
					RAZEM	3.000
d.2.1	8 wycena indywidualna	ST D-01.03.00	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki poz.6	m ³ m ³	3.000	
					RAZEM	3.000
2.2	45212221-1		Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej			
d.2.2	9 KNR 2-31 0803-03 wycena indywidualna	ST D-01.03.00	Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej typu natrysk, grubości ok. 13 mm Krotność = 0.44 1392.200	m ² m ²	1 392.200	
					RAZEM	1 392.200
d.2.2	10 KNR 4-01 0108-11 nawierzchnia	ST D-01.03.00	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km; wywóz materiałów z rozbiórki poz.9*0.013 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	18.099 ----- 18.099	
					RAZEM	18.099
d.2.2	11 KNR 4-01 0108-12	ST D-01.03.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km; dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km] Krotność = 9 poz.10	m ³ m ³	18.099	
					RAZEM	18.099
d.2.2	12 wycena indywidualna	ST D-01.03.00	Opłata za utylizację lub recykling materiałów z rozbiórki nawierzchni poliuretanowej poz.10	m ³ m ³	18.099	
					RAZEM	18.099

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	45212221-1		NAWIERZCHNIA BOISKA			
3.1	45212221-1		Przygotowanie istniejącej podbudowy			
13 d.3.1	KNR 2-31 1004-06	ST D- 05.02.00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1380.000	m ² m ²	 1 380.000	
					RAZEM	1 380.000
14 d.3.1	wycena indywidualna	ST D- 05.02.00	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni, w tym po zdemonstrowanych tulejach słupów do siatkówki zaprawą betonową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
15 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01 wycena indywidualna	ST D- 05.02.00	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome; impregnat do asfaltobetonu zgodny z systemem nawierzchni poliuretanowej poz.13	m ² m ²	 1 380.000	
					RAZEM	1 380.000
3.2	45212221-1		Nawierzchnia			
16 d.3.2	KNNR 2 1206-01 wycena indywidualna	ST D- 05.02.00	Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubości min. 16 mm zgodnie z PT 1392.200	m ² m ²	 1 392.200	
					RAZEM	1 392.200
17 d.3.2	wycena indywidualna	ST D- 05.02.00	Malowanie linii szerokości 5 cm w kolorze białym (piłka ręczna) i żółtym (koszykówka) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
4	45212221-1		STAŁY SPRZĘT SPORTOWY			
4.1	45212221-1		Bramki do piłki ręcznej			
18 d.4.1	KNR 2-23 0308-02 stopy betonowe dla bramek do piłki ręcznej	ST D- 10.01.00	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 (0.5*0.5*1.0)*4	m ³ m ³	 1.000	
					RAZEM	1.000
19 d.4.1	KNR 2-23 0309-05	ST D- 10.01.00	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 4.000	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
20 d.4.1	KNR 2-23 0310-06	ST D- 10.01.00	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej stalowych, ocynkowanych i lakierowanych, o wymiarach w świetle 3,00 x 2,00 m + siatki PP oko 10 x 10 cm, gr. linki 3 mm, kolor biały 2.000	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
4.2	45212221-1		Zestawy do koszykówki			
21 d.4.2	KNR 2-23 0308-03 stopy betonowe dla stojaków koszykówki	ST D- 10.01.00	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 (0.8*0.8*0.9)*4	m ³ m ³	 2.304	
					RAZEM	2.304
22 d.4.2	KNR 2-23 0309-06	ST D- 10.01.00	Osadzenie tulei do słupków i stojaków stalowych do koszykówki 4.000	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
23 d.4.2	KNR 2-23 0310-04	ST D- 10.01.00	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki Zestaw do koszykówki: - stojak do koszykówki jednosłupowy o wysięgu dł. 1.60 m, - zestaw z regulacją wysokości, - tablica laminowana z ramą stalową o wymiarach 1,20 x 0,90 m, - obręcz uchylna, - siatka łańcuchowa, - osłona słupa wykonana z pianki PUR pokrytej PCV. 4.000	kpl. kpl.	 4.000	
					RAZEM	4.000
5	45212221-1		PRACE PORZĄDKOWE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.5	KNR 2-21 0101-01	ST D- 01.03.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 7.000	m ³ m ³	 7.000	
					RAZEM	7.000
25 d.5	KNR 2-21 0101-04	ST D- 01.03.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.24	m ³ m ³	 7.000	
					RAZEM	7.000
26 d.5	KNR 2-21 0101-05	ST D- 01.03.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km] Krotność = 18 poz.25	m ³ m ³	 7.000	
					RAZEM	7.000