

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. ORZESZKOWEJ W GRÓJCIE ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ
CHODNIKA, ZATOK PARKINGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWĘ ZJAZDÓW
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA - UL. E. ORZESZKOWEJ W GRÓJCIE
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC,
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2023

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 3 kwartał 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2023

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. ORZESZKOWEJ W GRÓJCZU ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ CHODNIKA, ZATOK PARKINGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWĘ ZJAZDÓW						
1		Droga				
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	m	193,00		
2 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	193,00		
1.2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
3 d.1. 2	KNR 2-31 0815-02	Ręczne rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej z wywozem	m ²	300,00		
4 d.1. 2	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem	m	193,00		
5 d.1. 2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem	m	96,00		
1.3		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa i przestawienie kolidującej infrastruktury				
6 d.1. 3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2,00		
7 d.1. 3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,00		
8 d.1. 3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	11,00		
1.4		D.02.00.00. Roboty ziemne				
9 d.1. 4	KNNR 1 0202-08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowład. - 95% mechanicznie	m ³	342,00		
10 d.1. 4	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	18,00		
11 d.1. 4	KNNR 1 0402-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	45,00		
12 d.1. 4	KNNR 1 0311-01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	5,00		
1.5		D.05.00.00. Chodnik				
13 d.1. 5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	350,00		
14 d.1. 5	KNNR 6 0111-02	Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymałości C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm Krotność = 0,6667	m ²	350,00		
15 d.1. 5	KNNR 6 0109-03	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 15 cm Krotność = 0,75	m ²	350,00		
16 d.1. 5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (na długości przejść płytki dotykowe 40x40x7cm)	m ²	350,00		
1.6		D.05.00.00. Zjazdy				
17 d.1. 6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	361,00		
18 d.1. 6	KNNR 6 0111-02	Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymałości C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm	m ²	361,00		
19 d.1. 6	KNNR 6 0109-03	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 20 cm	m ²	361,00		
20 d.1. 6	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	361,00		
1.7		D.05.00.00. Zatoka				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	76,00		
22 d.1. 7	KNNR 6 0111-02	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymałości C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm	m ²	76,00		
23 d.1. 7	KNNR 6 0109-03	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 20 cm	m ²	76,00		
24 d.1. 7	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	76,00		
1.8		D.08.00.00. Elementy drogowe				
25 d.1. 8	KNNR 6 0403-04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	229,50		
26 d.1. 8	KNNR 6 0403-04	Opornik bet. 12x25cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	142,00		
27 d.1. 8	KNNR 6 0404-05	Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm	m	163,00		
1.9		D.07.00.00. Organizacja ruchu				
28 d.1. 9	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1,00		
29 d.1. 9	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	1,00		
30 d.1. 9	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	1,00		
1.10		D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa				
31 d.1. 10	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²	236,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: