

PRZEDMIAR

na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola

Nr poz.	Grupy robót i rodzaje robót. Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) oraz obliczenie ilości jednostek	J.m.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej średniej grubości do 10 cm wraz z wywozem poza teren robót. $930,00 \cdot 2,00 =$	m ²	1860,00
2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości korony drogi wraz z uformowaniem poboczy szerokości 0,5 m oraz profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta w gruncie kat. I-IV. $930,00 \cdot 4,80 =$	m ²	4464,00
3	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z destruktu bitumicznego INWESTORA z frezowania nawierzchni asfaltowych wraz z przesianiem destruktu do otrzymania granulacji 0-31,5 mm. Grubość nawierzchni 15 cm. $930,00 \cdot 3,80 =$	m ²	3534,00