

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. CHUDOWOLA, GMINA GRÓJEC, POWIAT GRÓJECKI
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA NR 161684W W MSC. CHUDOWOLA, GMINA
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2024

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. CHUDOWOLA, GMINA GRÓJEC, POWIAT GRÓJECKI						
1		Droga				
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1. 01 1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe	m	384,16		
2 d.1. 01 1	KNNR 1 0111-	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	384,16		
1.2		D.01.00.00. Wycinka drzew i krzaków				
3 d.1. 06 2	KNNR 1 0101-	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt.	13,00		
4 d.1. 01 0110-04 2	KNR 2-01 0110-	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km	m ³	5,46		
5 d.1. 03 0110-05 2	KNR 2-01 0110-	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp	17,55		
6 d.1. 02 0110-05 2	KNR 2-01 0110-	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp	5,85		
1.3		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa				
7 d.1. 04 3	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych oraz obłożenie betonem C12/15	szt.	2,00		
8 d.1. 05 3	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,00		
1.4		D.02.00.00. Roboty ziemne				
9 d.1. 08 4	KNNR 1 0202-	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowład. - 95% mechanicznie	m ³	902,50		
10 d.1. 03 4	KNNR 1 0301-	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	47,50		
11 d.1. 01 4	KNNR 1 0402-	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	45,00		
12 d.1. 01 4	KNNR 1 0311-	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	5,00		
1.5		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
13 d.1. 03 5	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 942,48		
14 d.1. 02 5	KNNR 6 0111-	Warstwa mrozochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m ²	1 942,48		
15 d.1. 01 5	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	1 827,23		
16 d.1. 05 5	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	1 711,98		
17 d.1. 07 5	KNR 2-31 1004-	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	1 635,15		
18 d.1. 02 5	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR1-2	m ²	1 635,15		
19 d.1. 07 5	KNR 2-31 1004-	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	1 566,00		
20 d.1. 02 5	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11A KR1-2	m ²	1 566,00		
1.6		D.05.00.00 Zjazdy bitumiczne				
21 d.1. 03 6	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	220,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 6	KNNR 6 0111-02	Warstwa mrozochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m ²	220,00		
23 d.1. 6	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	220,00		
24 d.1. 6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	220,00		
25 d.1. 6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	220,00		
26 d.1. 6	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR1-2	m ²	220,00		
27 d.1. 6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	220,00		
28 d.1. 6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11A KR1-2	m ²	220,00		
1.7	D.06.00.00. Pobocze					
29 d.1. 7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	503,00		
30 d.1. 7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,25	m ²	503,00		
31 d.1. 7	KNR 2-31 0204-03	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) Krotność = 1,5	m ²	503,00		
1.8	D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa					
32 d.1. 8	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	768,32		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: