

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓJEC
INWESTOR	GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA	05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA	DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	zł
Podatek VAT	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 010701	Wyrównanie ubytków w istniejącej podbudowie, tłucznem kamiennym sortowanym, kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	8.00		
2	KNNR 6 110801 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub.4cm	m ²	600.00		
3	KNNR 6 110802 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub.5cm	m ²	1200.00		
4	KNNR 6 110802 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub. 6cm	m ²	2000.00		
5	KNR 2-31 140604	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15	szt.	7.00		
6	KNR 2-31 140602	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych cegła kanalizacyjna i betonem B-15	szt.	5.00		
7	KNR 2-31 140603	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15 na istniejących płytach przejściowych	szt.	10.00		
8	KNNR 4 1421 03 + KNR 2-31 1406-03	Pokrywy nadstudzienne żelbetowe na studniach o śr.1440/600 mm - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją studni	kpl.	8.00		
9	KNNR 4 022705 + KNR 2-31 1406-03	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego kl.D (40 t) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni	szt.	7.00		
10	KNNR 4 022705 + KNR 2-31 1406-03 analogia	Włazy kanałowe do studni teleskopowych fi 315mm, wysokość korpusu 135mm, kl.D400 315(420x420x135) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni	szt.	2.00		
11	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km z wbudowaniem w pobocza i zagęszczeniem	m ²	300.00		
12	KNR 2-31 100407	Skroplenie istniejącej nawierzchni, podbudowy, emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m ²	-m ²	300.00		
13	KNNR 6 010802 analogia	Wykonanie nawierzchni z mieszanki minerano-bitumicznej asfaltowej AC 11 S, w ilości 100kg/m ² (4cm) dla KR2, mechaniczne - większe powierzchnie remontów - wykonywane układarką	t	40.00		
14	KNNR 6 110703 analogia	Remont interwencyjny niebezpiecznych ubytków w nawierzchni, mieszankami na "zimno"	t	6.00		
15	KNNR 6 110901	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalaonych przy pomocy grysów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - rakowizny	m ²	500.00		
16	KNNR 6 110902	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalaonych przy pomocy grysów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości do 2 cm	m ²	500.00		
17	KNNR 6 110903	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalaonych przy pomocy grysów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości 2.0 cm i powyżej	m ²	600.00		
18	KNNR 6 110902 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalaonych - wypełnienie asfaltem D 160/220 i zasypanie grysem bazaltowym o frakcji 0/4mm - spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni asfaltowych oraz spękań przy studzienkach kanalizacyjnych, na szerokości 0,10m - z pielęgnacją poprzez posypywanie grysem w okresie "pocenia"	m	400.00		
19	KNNR 6 100506	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	-m ²	400.00		
20	KNNR 6 100201	Powierzchniowe utrwalaenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 25 mm w ilości 8 dm ³ /m ² - kombajnem - większe powierzchnie remontów	m ²	700.00		
21	KNNR 6 100202	Powierzchniowe utrwalaenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 58 mm w ilości 10 dm ³ /m ² - kombajnem - większe powierzchnie remontów	m ²	300.00		
22	KNNR 6 130105	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odl. 2km	m ²	400.00		

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM Zysk
[Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM VAT [V]
od (S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM
OGÓŁEM

Słownie: