

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160515W W ZALESIU
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA NR 160515W W ZALESIU
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2023

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160515W W ZALESIU						
1		Droga				
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111-d.1.01	Roboty pomiarowe	m	560,14		
2	KNNR 1 0111-d.1.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	560,14		
1.2		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa				
3	KNR 2-31 1406-d.1.04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych oraz obłożenie betonem C12/15	szt.	6,00		
1.3		D.02.00.00. Roboty ziemne				
4	KNNR 1 0202-d.1.08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowład. - 95% mechanicznie	m ³	1 349,00		
5	KNNR 1 0301-d.1.03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	71,00		
6	KNNR 1 0402-d.1.01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	135,00		
7	KNNR 1 0311-d.1.01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	15,00		
1.4		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
8	KNNR 6 0103-d.1.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 840,94		
9	KNNR 6 0111-d.1.02	Warstwa mrozochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m ²	2 840,94		
10	KNNR 6 0113-d.1.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe i dolomitowe)	m ²	2 672,90		
11	KNNR 6 0113-d.1.05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	2 504,85		
12	KNR 2-31 1004-d.1.07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	2 392,83		
13	KNNR 6 0308-d.1.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR1-2	m ²	2 392,83		
14	KNR 2-31 1004-d.1.07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	2 292,00		
15	KNNR 6 0309-d.1.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11A KR1-2	m ²	2 292,00		
1.5		D.05.00.00 Zjazdy bitumiczne				
16	KNNR 6 0103-d.1.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	150,00		
17	KNNR 6 0111-d.1.02	Warstwa mrozochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m ²	150,00		
18	KNNR 6 0113-d.1.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	150,00		
19	KNNR 6 0113-d.1.05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	150,00		
20	KNR 2-31 1004-d.1.07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	150,00		
21	KNNR 6 0308-d.1.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR1-2	m ²	150,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1.07 5	KNR 2-31 1004-	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	150,00		
23 d.1.02 5	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11A KR1-2	m ²	150,00		
1.6		D.06.00.00. Pobocze				
24 d.1.01 6	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	790,40		
25 d.1.03 6	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,25	m ²	790,40		
26 d.1.03 6	KNR 2-31 0204-	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) Krotność = 1,5	m ²	790,40		
1.7		D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa				
27 d.1.02 7	KNNR 1 0501-	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	1 120,28		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: