
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: Grójec ul.Mogielnicka 6
NAZWA INWESTORA: Gmina Grójec
ADRES INWESTORA: ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

DATA OPRACOWANIA: 2.12.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	Kalkulacja własna	Projekt czasowej organizacji ruchu,oznakowanie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-25 0309-01 analogia+kalkulacja własna	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej - budowa. Rx0,4	m2		
		[20,5 * 2 + 15,0 + 25,0 - 7,0] * 1,5	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
3 d.1	KNR-W 2-25 0309-02+kalk.wł	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej - rozebranie. Rx0,25	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
4 d.1	KNR-W 2-25 0312-01 analogia+kalk.wł	Brama systemowa - budowa.Rx0,25	m2		
		6,0 * 1,5	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
5 d.1	KNR-W 2-25 0312-03 analogia + kalk.wł	Brama systemowa - rozebranie.Rx0,25	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1	KNR-W 2-25 0313-01 analogia + kalk.wł	Furtka systemowa - budowa. Rx0,25	m2		
		1,0 * 1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
7 d.1	KNR-W 2-25 0313-04 analogia+kalk.wł	Furtka systemowa - rozebranie.Rx0,25	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
2		Rozebranie budynku			
8 d.2	Kalkulacja własna	Rozebranie budynku	m3		
		1929,40	m3	1 929,400	
				RAZEM	1 929,400
9 d.2	KNR-W 4-01 0109-11+kalkulacja własna 0109-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		1929,4 * 0,3	m3	578,820	
				RAZEM	578,820
3		Rozebranie fundamentów i posadzki na gruncie			
10 d.3	Kalkulacja własna	Rozebranie fundamentów i posadzki	m2		
		203,74	m2	203,740	
				RAZEM	203,740
11 d.3	KNR-W 4-01 0109-11+kalkulacja własna 0109-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		203,74 * 0,3	m3	61,122	
				RAZEM	61,122
4		Zasypanie wykopu			
12 d.4	KNR-W 2-02 1103-01 analogia	Dostarczenie piasku.	m3		
		203,74 * 0,3	m3	61,122	
				RAZEM	61,122
13 d.4	KNR-W 2-01 0212-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II- zasypanie wykopu piaskiem	m3		
		61,122	m3	61,122	
				RAZEM	61,122
14 d.4	KNR-W 2-01 0228- 03+kalk.wł	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II.Rx2,5, Sx3,0	m3		
		61,122	m3	61,122	
				RAZEM	61,122