

Kosztorys ofertowy

Nazwa: PRACE REMONTOWE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY PRZY O.S.P W GOŚCIENCZYCACH
Nazwa obiektu lub robót: Budynek OSP / Roboty remontowe
Lokalizacja: Gościeńczyce gm. Grójec
Nazwy i kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
Zamawiający: Gmina i Miasto Grójec , ul Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Kosztorys Ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Liczba	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	PRACE REMONTOWE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY PRZY O.S.P W GOŚCIENCZYCACH				
1	Element	PRACE ROZBIÓRKOWE				
1.1	KNR 401/428/2	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półwypust	m2	148,69		
1.2	KNR 401/428/4	Rozebranie podłóg drewnianych, legary	m	160,65		
1.3	KNR 401/106/1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	29,92		
1.4	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	29,92		
1.5	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	8,44		
1.6	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	4		
1.7	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	m2	3,49		
1.8	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	18,27		
1.9	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	17,04		
2	Element	PRACE REMONTOWE				
2.1	KNR 401/201/2	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ławy fundamentowe	m2	1,82		
2.2	KNR 401/203/1	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone stopy fundamentowe	m3	0,36		
2.3	KNR 401/602/3	Izolacje poziome murów, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej	m2	0,68		
2.4	KNR 202/121/3	Uzupełnienie ścianki działowej, z gazobetonu o grubości 12 cm	m2	15,93		
2.5	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami - zmniejszenie otworu drzwiowego	m3	0,16		
2.6	KNR 401/336/4	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły	m	4,10		
2.7	KNR 401/317/5	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych NP120	m	4,00		
2.8	KNR 401/708/2 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm	m	8,40		
2.9	KNR 401/708/3 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm	m	3,78		
2.10	KNR 401/710/3 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	17,04		
2.11	KNR 202/902/1	Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m2	31,89		
2.12	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3	14,80		
2.13	KNR 202/616/1	Izolacje z folii polietylenowej na sucho, izolacja pozioma gruba, 1 warstwa	m2	153,81		
2.14	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa gr 8 cm	m2	148,03		
2.15	KNR 202/1102/2 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 70 mm, zatarte na gładko	m2	148,03		
2.16	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko	m2	18,27		
2.17	NNRNKB 202/1119/11	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, płytki 40x40 cm	m2	166,29		
2.18	NNRNKB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m	101,40		
2.19	NNRNKB 202/2809/5	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	m	101,40		
2.20	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana	m2	23,46		
3	Element	STOLARKA				
3.1	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	8,94		
3.2	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	4,92		
3.3	KNRW 202/1024/2	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	3,28		
4	Element	PRACE MALARSKIE				
4.1	KNRW 401/1214/2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni (z elementów pełnych), ponad 0,5 m2- mocne zmatowienie	m2	58,71		
4.2	KNRW 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	371,13		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Liczba	Cena jedn.	Wartość
4.3	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	371,13		
4.4	DC 20/115/2	Warstwa szepna z gotowych produktów w technologii "mokre na suche", preparaty dyspersyjne	m2	58,71		
4.5	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	432,41		
4.6	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne	m2	432,41		
4.7	KNR 929/212/4 analogia	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, płyty mineralne wypełniające stelaż aluminiowy	m2	142,80		
4.8	KNR 921/303/9	Mycie powierzchni poprzez mycie, powierzchnie elementów metalowych (kraty, przegrody, itp.)- stelaż aluminiowy sufitu podwieszanego R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	142,80		
4.9	KNRW 202/270 2/1 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - montaż płyt z włókien mineralnych w istniejący stelaż R = 0,500 M = 1,000 S = 0,500	m2	142,80		
5	Element	PRACE ELEKTRYCZNE				
5.1	KNRW 401/702/4	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 15' cm	m	44,000		
5.2	KNRW 508/210/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoża różne od betonu, do 7,5' mm2	m	46,50		
5.3	KNRW 401/705/1 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł lub ścianach z betonu, uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szerokość do 15' cm	m	44,00		
5.4	KNR 508/303/1	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszek 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2,5' mm2	szt	2		
5.5	KNR 508/302/2	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych przyborów natynkowo-wtynkowych, puszek bakelitowe Fi do 80' mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrój przewodu do 2,5' mm2	szt	7		
5.6	KNRW 508/502/5	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoża ceglane, na 2 kołkach kotwiących	kpl	6		
5.7	KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe - kinkiety ściennie	szt	6		
5.8	KNR 518/1703/3	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych w puszcze lub odgałęźniku, przekrój przewodów łączonych do 4,0' mm2 ilość odgałęzień 3 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	78,00		
5.9	KNRW 403/609/3	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych, oprawa świetlówkowa 4x40' W na lampy typu LED z zasilaczem	kpl	16		
5.10	KNRW 403/1201/2	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu, przedzwonienie przewodu	szt	31		
5.11	KNRW 403/1205/1	Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	pomiar	1		
5.12	KNRW 403/1205/2	Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar za każdy następny	pomiar	9		
5.13	KNRW 403/1205/5	Badanie skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1		
5.14	KNRW 403/1205/6	Badanie skuteczności zerowania, pomiar za każdy następny	pomiar	7		
5.15	KNRW 403/1208/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1		
5.16	KNRW 403/1208/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar za każdy następny	pomiar	3		