

## KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Częstoniew Kolonia dz. Nr 140

Nr poz.	Grupy robót i rodzaje robót. Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) oraz obliczenie ilości jednostek	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
1	Roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenie	km	0,28		
2	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej średniej grubości do 15 cm wraz z wywozem poza teren robót. 280,00*1,50=	m <sup>2</sup>	420,00		
3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości korony dogi wraz z uformowaniem poboczy szerokości 0,5 m oraz profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta w gruncie kat. I-IV. 280,00*5,30=	m <sup>2</sup>	1484,00		
4	Wykonanie warstwy podbudowy grubości 9 cm z destruktu bitumicznego INWESTORA z frezowania nawierzchni asfaltowych wraz z przesianiem destruktu do otrzymania granulacji 31,5 mm. 280,00*4,30=	m <sup>2</sup>	1204,00		
5	Profilowanie wraz z uzupełnieniem poboczy gruntem. =2*280,00*0,50=	m <sup>2</sup>	280,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT.					
Podatek VAT 23%					
Razem wartość brutto					