

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Uleniec dz. Nr 24

Nr poz.	Grupy robót i rodzaje robót. Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) oraz obliczenie ilości jednostek	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
1	Roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenie	km	0,45		
2	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej średniej grubości do 15 cm wraz z wywozem poza teren robót. $450,00 \cdot (1,0 + 2,0 + 1,0) =$	m ²	1800,00		
3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości korony dogi wraz z uformowaniem poboczy szerokości 0,5 m oraz profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta. $450,00 \cdot 5,30 =$	m ²	2385,00		
4	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 10 cm z pospólki. $450,00 \cdot 4,30 =$	m ²	1935,00		
5	Wykonanie warstwy podbudowy grubości 9 cm z destruktu bitumicznego INWESTORA z frezowania nawierzchni asfaltowych wraz z przesianiem destruktu do otrzymania granulacji 31,5 mm. $450,00 \cdot 4,30 =$	m ²	1935,00		
6	Profilowanie wraz z uzupełnieniem poboczy gruntem. $2 \cdot 450,00 \cdot 0,50 =$	m ²	450,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT.					
Podatek VAT 23%					
Razem wartość brutto					