

## PRZEDMIAR

na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Częstoniew Kolonia dz. Nr 140

Nr poz.	Grupy robót i rodzaje robót. Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) oraz obliczenie ilości jednostek	J.m.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenie	km	0,28
2	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej średniej grubości do 15 cm wraz z wywozem poza teren robót. $280,00 \cdot 1,50 =$	m <sup>2</sup>	420,00
3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości korony dogi wraz z uformowaniem poboczy szerokości 0,5 m oraz profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta w gruncie kat. I-IV. $280,00 \cdot 5,30 =$	m <sup>2</sup>	1484,00
4	Wykonanie warstwy podbudowy grubości 9 cm z destruktu bitumicznego INWESTORA z frezowania nawierzchni asfaltowych wraz z przesianiem destruktu do otrzymania granulacji 31,5 mm. $280,00 \cdot 4,30 =$	m <sup>2</sup>	1204,00
5	Profilowanie wraz z uzupełnieniem poboczy gruntem. $= 2 \cdot 280,00 \cdot 0,50 =$	m <sup>2</sup>	280,00