

PRZEDMIARY
Pochylnie dla niepełnosprawnych, wycieraczki (roboty budowlane, kamieniarskie i ślusarka)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pochylnie dla niepełnosprawnych, wycieraczki (roboty budowlane, kamieniarskie i ślusarka)					
1 wycieraczki roboty budowlane					
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na	m ³		
d.1	0215-02	odkład w gruncie kat. III <uzupełnienie nawierachni z kostki> wykopy pod wycieraczki =(1,5*0,8*3)*0,3 1.08	m ³	1.08	
				RAZEM	1.08
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	=(2,5*1,8*3) 13.50	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	=(2,5*1,8*3) 13.50	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1	0511-02	wo-piaskowej =(7,1*1,1+2,5*1,8*3) 21.31	m ²	21.31	
				RAZEM	21.31
5	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia-analogia-montaż wycieraczki zewnętrznej systemowej	szt.		
d.1	1219-03	z kraty stalowej ocynkowanej (400x100 cm) z osadnikiem i odprowadzeniem wody 1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia-analogia-montaż wycieraczki zewnętrznej systemowej	szt.		
d.1	1219-03	z kraty stalowej ocynkowanej (140x70 cm) z osadnikiem i odprowadzeniem wody 3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-	szt.		
d.1	0208-05	analogia wanego PCW o śr. 110 mm - przebiecie rury spustowej wycieraczki 4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-	szt.		
d.1	analogia	wanego PCW o śr. 110 mm - odprowadzenie wody z wycieraczki 4	szt.	4.00	
	0208-04			RAZEM	4.00
9	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą	szt.		
d.1	analogia	wciskową - odprowadzenie wody z wycieraczki 4	szt.	4.00	
	0205-03			RAZEM	4.00
2 Pochylnie dla niepełnosprawnych roboty kamieniarskie					
10	KNR 2-02	Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2	m		
d.2	2112-04	3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
11	TZKNBK	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie o przekr.elem.do	m		
d.2	XVIIm 0110-04	0.06 m2 (materiał z demontażu) 3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNR 2-02	Płyty granitowe gr. 14 cm (posadzka górna pochylni dla niepełnosprawnych)	m ²		
d.2	2111-01	(1.57*1.00)+(1.66*1.89)+(1.24*1.37)+(4.00*2.10)+(0.2*1.89)	m ²	15.18	
				RAZEM	15.18
13	KNR 2-02	Ściany pochylni z kamienia twardego - granitu	m ³		
d.2	0102-04	0.10*0.40*0.5*(1.25+1.0+2.87+1.65)	m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
14	KNR AT-26	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
d.2	0304-01	(1.57*1.00)+(1.66*1.89)+(1.24*1.37)+(4.00*2.10)+(0.2*1.89)	m ²	15.18	
				RAZEM	15.18
3 pochylnie dla niepełnosprawnych roboty ślusarskie					
15	KNR 2-02	Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych malowane proszkowo	m		
d.3	1207-06	analogia 10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00