

PRZEDMIARY
Naprawa ścian, zolacje, rem.tynków wewn., chór

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa ścian, zolacje poziome zawilgoconych i zagrzybionych ścian, remont tynków wewnętrznych, wykonanie tynków so- łochlonych renowacyjnych, nawa główna ołtarz boczny, chór.					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłogi, organy folią	m ²		
		$[(4.92*1.81)+(3.85*5.20)+(4.67*1.80)]*2$	m ²	74.662	
				RAZEM	74.662
2	KNR 2-02 1605-08	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wyk.na ścianach przy wys.rusztow.do 9 m	m ²		
		$(5.20*2+3.85*2)*8.12+(4.92*2+1.81*2)*4.43+(4.67*2+1.80*2)*4.42$	m ²	263.795	
				RAZEM	263.795
3	KNR 2-02 1605-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach (nadprożach) przy wysokości do 9 m	m ²		
		$(4.92*1.81)+(3.85*5.20)+(4.67*1.80)$	m ²	37.331	
				RAZEM	37.331
4	TZKNBK VIII 06-17	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. z murów z cegły gotyckiej pozostawionej pod lico: Chór:	m ²		
		$[(1.81*2*4.43+4.92*2*4.43+1.81*4.92+3.85*8.12+5.20*2*8.12+4.67*2*4.42+1.80*2*4.42+3.85*5.20+4.67*1.80)]*5\%$	m ²	13.493	
				RAZEM	13.493
5	KNR AT-26 0302-02 + KNR AT-26 0302-03	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - szpachla wygładzająca	m ²		
		$(4.92*1.81)+(3.85*5.20)+(4.67*1.80)$	m ²	37.331	
				RAZEM	37.331
6	ZKNR C-2 0417-07	Naprawa ubytków w detalach architektonicznych	m ²		
		29*15%	m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
7	ZKNR C-2 0417-03	Naprawa detali architektonicznych przez szpachlowanie	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
8	KNR 0-39 0101-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 3 1/2 cegły metodą iniekcji grawitacyjnej Ołtarz boczny nawy głównej + Stara zakrystia i Nowa + wejście do zakrystii . :	m		
		$(5.73+6.34+6.30+3.58+7.36+2.92+4.04+11.48)$	m	47.750	
				RAZEM	47.750
9	TZKNBK VIII 07-29	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 1 m2 reprofilacja spoin w murach z cegły Chór:	m ²		
		$[(1.81*2*4.43+4.92*2*4.43+1.81*4.92+3.85*8.12+5.20*2*8.12+4.67*2*4.42+1.80*2*4.42+3.85*5.20+4.67*1.80)]*5\%$	m ²	13.493	
				RAZEM	13.493
10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		6*0.5	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		$(13.493*0.03)*0.5$	m ³	0.202	
				RAZEM	0.202
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		$(2+4)*0.5$	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-01 0713-01	Oczyszczenie i zmycie podłóża Chóru:	m ²		
		$[(1.81*2*4.43+4.92*2*4.43+1.81*4.92+3.85*8.12+5.20*2*8.12+4.67*2*4.42+1.80*2*4.42+3.85*5.20+4.67*1.80)]$	m ²	269.864	
				RAZEM	269.864
14	KNR K-01 0305-03	Tynki renowacyjne WTA wykonywane ręcznie o powierzchni do 10 m2 dla wysokiego stopnia zasolenia (przedmiar Ołtarz boczny nawy głównej + Stara zakrystia i Nowa + wejście do zakrystii :	m ²		
		$(5.73+6.34+6.30+3.58+7.36+2.92+4.04+11.48)$	m ²	47.750	
				RAZEM	47.750
15	KNR K-01 0305-02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m2 dla niskiego stopnia zasolenia Chór:	m ²		
		$[(1.81*2*4.43+4.92*2*4.43+1.81*4.92+3.85*8.12+5.20*2*8.12+4.67*2*4.42+1.80*2*4.42+3.85*5.20+4.67*1.80)]*5\%$	m ²	13.493	
				RAZEM	13.493
16	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach Chór:	m ²		
		$[(1.81*2*4.43+4.92*2*4.43+1.81*4.92+3.85*8.12+5.20*2*8.12+4.67*2*4.42+1.80*2*4.42+3.85*5.20+4.67*1.80)]$	m ²	269.864	
				RAZEM	269.864
17	KNR 4-01 0703-01	Wzmocnienie powierzchni Chór:	m ²		

PRZEDMIARY
Naprawa ścian, zolacje, rem.tynków wewn., chór

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$[(1.81*2*4.43+4.92*2*4.43+1.81*4.92+3.85*8.12+5.20*2*8.12+4.67*2*4.42+1.80*2*4.42+3.85*5.20+4.67*1.80)]$	m ²	269.864	
				RAZEM	269.864
18	KNR 19-01 0927-16	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		$(4.92*1.81)+(3.85*5.20)+(4.67*1.80)$	m ²	37.331	
				RAZEM	37.331
19	KNR 4-01 0819-16	Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki	m ²		
		$(4.92*1.81)+(3.85*5.20)+(4.67*1.80)$	m ²	37.331	
				RAZEM	37.331
20	KNR 4-01 1203-03	Nałożenie deseni wałkiem na ścianach uprzednio malowanych w trzech kolorach jasnych Chór:	m ²		
		$[(1.81*2*4.43+4.92*2*4.43+1.81*4.92+3.85*8.12+5.20*2*8.12+4.67*2*4.42+1.80*2*4.42+3.85*5.20+4.67*1.80)+37.33+47.75]$	m ²	354.944	
				RAZEM	354.944