

Kosztorys Ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	NAPRAWA ROWU ODWODNIENIA - PO WYSYPISKU ŚMIECI W ZALESIU				
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.1	KNNR 6/1302/2	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20' cm - oczyszczenie skarp i dna rowów utwardzonych betonem, z porostów i trawy - analogia	m	70		
1.2	KNNR 5/721/3	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5' cm	m	23,00		
1.3	KNNR 5/721/4	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1' cm głębokości (ponad 5)	m	23,00		
1.4	KNNR 6/802/5	Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość do 15' cm, ręcznie	m2	80,50		
1.5	KNP 12/103/2 (1)	Przewożenie taczkami załadowanie przez narzucenie łopatą i wyładowanie przez przechylenie, gruzu, przewiezienie w 1 poziomie, do 30' m - analogia	m3	10,26		
1.6	KNP 12/103/2 (4)	Przewożenie taczkami załadowanie przez narzucenie łopatą i wyładowanie przez przechylenie, gruzu, dodatek za każde 10' m przewozu w warunkach utrudnionych	m3	10,26		
1.7	KNRW 401/109/19	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, żwirobetonowych i żelbetowych, na odległość 1' km	m3	10,26		
1.8	KNRW 401/109/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1' km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	10,26		
2	Element	ROBOTY NAPRAWCZE				
2.1	KNR 201/516/4	Umocnienie skarp rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7' cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	35,00		
2.2	KNR 201/516/4	Umocnienie skarp rowów, płytami betonowymi Meba 40*60*8 na podsypce cementowo - piaskowej, analogia R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	42,00		
2.3	KNR 211/205/2 (2)	Ręczne przygotowanie mieszanek betonowych w warunkach polowych - beton zwykły o objętości do 10' m3, kruszywo grupy I, beton klasy B10	m3	5,79		
2.4	KNR 202/1101/1 (1) analogia	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły- przygotowany wg. poz 9, podbudowa na skarpach rowu, R=1,5 R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m3	5,79		
2.5	KNR 401/207/2	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,030' m2 - uzupełnienie przestrzeni pomiędzy nowymi płytami betonowymi a starym betonem oraz innych ubytków	m	70,00		
2.6	KNR 201/507/2	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, wykopy, kategoria gruntu III	m2	70,00		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	NAPRAWA ROWU ODWODNIENIA - PO WYSYPISKU ŚMIECI W ZALESIU	
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	
2	ROBOTY NAPRAWCZE	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem NAPRAWA ROWU ODWODNIENIA - PO WYSYPISKU ŚMIECI W ZALESIU netto	