

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT SYGNATURY			
1.1		WYMIANA I NAPRAWA WIĘŻBY DACHOWEJ			
1	TZKNBK VII d.1. -153 1 analogia	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych odkurzaczem przemysłowym 103.17	m ² m ²	 103.170	
				RAZEM	103.170
2	TZKNBK VII d.1. -150 1	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrybionej przy zast.szczotek stalowych- przyjęto 20% powierzchni 103.17*0.2	m ² m ²	 20.634	
				RAZEM	20.634
3	TZKNBK V - d.1. 038 1	Wymiana elementów drewnianych więźby -przyjęto 80 % Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 4.5*0.8 145.29*0.8	m m ³ m	 116.232	 3.600
				RAZEM	116.232
4	TZKNBK V - d.1. 151 1 analogia	Plombowanie (flekowanie) uszkodzonych elementów drewnianych -przyjęto 20 % więźby 103.17*0.2	m ² m ²	 20.634	
				RAZEM	20.634
5	TZKNBK VII d.1. -173 1 analogia	Dezynfekcja i impregnacja powierzchni elementów drewnianych Krotność = 2 103.17	m ² m ²	 103.170	
				RAZEM	103.170
6	TZKNBK VII d.1. -197 1 analogia	Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej więźby preparatem ogniochronnym p.poż. 103.17	m ² m ²	 103.170	
				RAZEM	103.170
2		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO			
7	KNR 4-03 d.2 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym 11.0*2	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
8	TZKNBK VI d.2 -132	Rozebranie pokrycia dachowego sygnatury z blachy 9.21*2.02*4	m ² m ²	 74.417	
				RAZEM	74.417
9	TZKNBK VI d.2 -130 analogia	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia 74.417	m ² m ²	 74.417	
				RAZEM	74.417
10	TZKNBK V - d.2 219	Wykonanie rozbiórki deskowania 74.417	m ² m ²	 74.417	
				RAZEM	74.417
11	KNR-W 2- d.2 02 0606-01	Ułożenie membrany z oplotem 74.417	m ² m ²	 74.417	
				RAZEM	74.417
12	TZKNBK V - d.2 140	Montaż kontrłat 32*65 pod blachę miedzianą- dach sygnatury 27.994	m ² m ²	 27.994	
				RAZEM	27.994
13	TZKNBK V - d.2 136	Wykonanie deskowania pełnego gr.20mm, 74.417	m ² m ²	 74.417	
				RAZEM	74.417
14	TZKNBK d.2 XXIII 0202-03	Krycie sygnatury blachą miedzianą - ze względu na specyfikację robót - małe powierzchnie do układania, słupy -zastosowano współczynnik 1,4 74.417	m ² m ²	 74.417	
				RAZEM	74.417
15	TZKNBK d.2 XXIII 0205-04	Wykonanie obróbki blacharskiej dachu sygnatury z blachy miedzianej	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.85*2)*4*0.5	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
16	TZKNBK d.2 XXIII 0205-04	Wykonanie obróbki blacharskiej podstawy sygnatury z blachy miedzianej- 2 obróbki pod słupami + obróbka przy połączeniu z dachem kościoła	m ²		
		(1.87*4*2+2.05*4)*0.35	m ²	8.106	
				RAZEM	8.106
17	TZKNC N-K/ d.2 XVII t.02-a.1A analogia	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego elementów ozdobnych sygnatury (krzyż , kula)	dm ²		
		(1.64*1.32*2+0.36*0.36*2)*100	dm ²	458.880	
				RAZEM	458.880
18	TZKNBK XV d.2 0550-01	Pomalowanie farbą olejną krzyża - dwukrotnie Krotność = 2	m ²		
		1.64*1.32*2	m ²	4.330	
				RAZEM	4.330
19	TZKNBK d.2 XVII 54-05	Montaż nowej instalacji odgromowej	m		
		22.0	m	22.000	
				RAZEM	22.000
20	KNR-W 4- d.2 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 5 km	m ³		
		3.6+70.00*0.01+70.0*0.03	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
21	KNR-W 2- d.2 02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		3.50*4*17.00	m ²	238.000	
				RAZEM	238.000