
PRZEDMIAR ROBÓT

45200000-9	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45233200-1	Roboty budowlane
	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA ZADASZONEGO STANOWISKA NA ODPADY (WIATA)
ADRES INWESTYCJI:	Dz. ewid. nr: 3670/5 Obręb: 0001 Grójec J e d n . e w i d . : 1 4 0 6 0 5 _ 4 G r ó j e c
NAZWA INWESTORA:	Gmina i Miasto Grójec
ADRES INWESTORA:	ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
BRANŻE:	BUDOWLANA; PZT
DATA OPRACOWANIA:	15.09.2025

SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Klauzula uzgodnienia kosztorysu	4
SPIS DZIAŁÓW KOSZTORYSU / PRZEDMIARU	5
1 ROBOTY BUDOWLANE	5
PRZEDMIAR ROBÓT	6
1 ROBOTY BUDOWLANE	6

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest: BUDOWA ZADASZONEGO STANOWISKA NA ODPADY (WIATA)

Wymiary: 4,05 x 8,10 m

Wysokość: 3,38 m

UWAGA:

przedmiar/kosztorys sporządzono zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).**

Przedmiar robót stanowi **funkcję pomocniczą** i nie jest podstawą do określenia wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien po szczegółowej analizie dokumentacji projektowej uwzględnić w cenie oferty oraz w cenach jednostkowych poszczególnych robót wszelkie koszty i roboty (włącznie z robotami podstawowymi, towarzyszącymi i tymczasowym oraz dokumentacją powykonawczą) niezbędne do kompletnej realizacji zamówienia w zakresie uwzględnionym w dokumentacji projektowej. Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi oraz mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i technologicznych wykonania poszczególnych robót. Przed zamówieniem materiałów ilości należy każdorazowo zweryfikować bezpośrednio na budowie.

SPIS DZIAŁÓW KOSZTORYSU / PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	ROBOTY BUDOWLANE	1	10
1.1	Roboty ziemne	1	4
1.2	Fundamenty	5	5
1.3	Nawierzchnia	6	9
1.3.1	Podbudowa	6	6
1.3.2	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm	7	7
1.3.3	Obrzeża betonowe 6x20x100 cm	8	9
1.4	Wiata	10	10

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0201-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km wraz z utylizacją ziemi	m3		
		10,45 * 5,55 * 0,21	m3	12,179	
				RAZEM	12,179
2 d.1.1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gl. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		0,5 * 0,5 * 1 * 14	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja materiałów podlegających utylizacji samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		poz.2	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
4 d.1.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
		poz.1 + poz.2	m3	15,679	
				RAZEM	15,679
1.2		Fundamenty			
5 d.1.2	NNRKB 202 0223-01	(z.II) Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m ³	m3		
		0,5 * 0,5 * 1 * 14	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
1.3		Nawierzchnia			
1.3.1		Podbudowa			
6 d.1.3.1	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Rm - 1,5 MPa	m2		
		5,55 * 10,45	m2	57,998	
				RAZEM	57,998
1.3.2		Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm			
7 d.1.3.2	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - rodzaj kostki wg Projektu	m2		
		5,55 * 10,45	m2	57,998	
				RAZEM	57,998
1.3.3		Obrzeża betonowe 6x20x100 cm			
8 d.1.3.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		poz.9	m	32,000	
				RAZEM	32,000
9 d.1.3.3	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		5,55 * 2 + 10,45 * 2	m	32,000	
				RAZEM	32,000
1.4		Wiata			
10 d.1.4	KNR W 1-03-1207-03B	Dostawa i montaż - systemowa wiata - parametry wg projektu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000