

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w Klecku zgodnie z projektem SOR

Kod CPV : 34928470-3 Elementy oznakowania

Jednostka autorska : Urząd Miejski Gminy Klecko , ul. Dworcowa 14, 62-270 Klecko
Opracował : Krzysztof Jęch

Data : 2023-07-14

Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w Kłecku zgodnie z projektem SOR

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2023-07-14

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Roboty rozbiórkowe
2		Elementy ulic i nawierzchnia chodnika
3		Montaż znaków drogowych
4		Oznakowanie poziome ulicy

--- Koniec wydruku ---

Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w Klecku zgodnie z projektem SOR

Data: 2023-07-14

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 231-0810-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebrawie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce: piaskowej $(1.2 * 4.0) * 6 =$	28,800 28,800	m2
	Razem =	28,800	m2
2	Elementy ulic i nawierzchnia chodnika		
2	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem beton C12/15 $12 * 0.2 * 0.3 =$	0,720 0,720	m3
	Razem =	0,720	m3
3	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Regulacja krawężników na szerokości przejścia dla pieszych do wysokości 2,0 cm $6 + 6 =$	12,000 12,000	m
	Razem =	12,000	m
4	ZAL.1 - KNNR 006-0502-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Niwealacja nawierzchni z kostki betonowej, dostosowanie wysokościowe do nowego krawężnika w ramach przejścia dla pieszych - kostka istniejąca $6 * 1.5 =$	9,000 9,000	m2
	Razem =	9,000	m2
5	ZAL.1 - KNNR 006-0502-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy grubości kostki szarej 6 cm - uzupełnienie nawierzchni chodnika od strony południowej przejścia $2.5 * 3.0 =$	7,500 7,500	m2
	Razem =	7,500	m2
6	KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową $3 + 2 =$	5,000 5,000	m
	Razem =	5,000	m
7	KNR 231-1107-01-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wypełnienie szczelin przy krawężniku a nawierzchnią jezdni masą asfaltową $0.1 =$	0,100 0,100	t
	Razem =	0,100	t
3	Montaż znaków drogowych		
8	KNR 231-07-02-01-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych fi 70 - /materiał przekazany przez Zamawiającego, pochodzący z demontażu z ul. Jarzębinowej/ $2 =$	2,000 2,000	szt
	Razem =	2,000	szt
9	ZAL.1 - KNNR 006-0702-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Tablice znaków drogowych - znak D6 /znak przekazany przez Zamawiającego pochodzący z demontażu na ul. Jarzębinowej/ $2 =$	2,000 2,000	szt
	Razem =	2,000	szt
4	Oznakowanie poziome ulicy		
10	ZAL.1 - KNNR 006-0705-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie P-10, P-4, P-14, P-13	16,309	m2

Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w Klecku zgodnie z projektem SOR

4. Oznakowanie poziome ulicy

Data: 2023-07-14

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Linia P-4: $6.0 * 0.24 =$	1,440	
	Linia P-10: $(0.5 * 4.0) * 6 =$	12,000	
	Linia P-14: $0.375 * 2.75 =$	1,031	
	Linia P-13: $0.2625 * 7.0 =$	1,838	
	Razem =	16,309	m2

--- Koniec wydruku ---