

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont przejść dla pieszych w Klecku - ul. Armii Poznań, Czerniejewska, Jarzębinowa

Kod CPV : 34928470-3 Elementy oznakowania

Jednostka autorska : Urząd Miejski Gminy Klecko , ul. Dworcowa 14, 62-270 Klecko
Opracował : Krzysztof Jęch

Data : 2023-07-13

Remont przejść dla pieszych w Klecku - ul. Armii Poznań, Czerniejewska, Jarzębinowa

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2023-07-14

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Roboty rozbiórkowe
2		Elementy ulic i nawierzchnia chodnika
3		Montaż znaków drogowych i elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

--- Koniec wydruku ---

Data: 2023-07-14

Remont przejść dla pieszych w Klecku - ul. Armii Poznań, Czerniejewska, Jarzębinowa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 225-0420-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92] Rozebranie znaków drogowych płaskich	6,000	szt
	6 =	6,000	
	Razem =	6,000	szt
2	KNR 231-0818-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie barier łańcuchowych przy skrzyżowaniu ul. Czerniejewskiej i Armii Poznań	20,000	m
	20 =	20,000	
	Razem =	20,000	m
3	KNR 225-0419-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92] Rozebranie słupków do znaków drogowych: z rur stalowych $\approx$ 70	5,000	szt
	2 + 2 + 1 =	5,000	
	Razem =	5,000	szt
4	Pozycja Demontaż wspornika przykręcanego do budynku ze znakiem drogowym - ul. Czerniejewska	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
5	KNR 231-0810-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce: piaskowej	7,200	m2
	$(0.3 * 4.0) * 6 =$	7,200	
	Razem =	7,200	m2
6	KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej ul. Czerniejewska: ul. Jarzębinowa:	23,000	m
	7 + 6 =	13,000	
	5 + 5 =	10,000	
	Razem =	23,000	m
7	ZAŁ.1 - KNNR 005-0721-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	23,000	m
	23 =	23,000	
	Razem =	23,000	m
8	KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	0,920	m3
	$23 * 0.2 * 0.2 =$	0,920	
	Razem =	0,920	m3
9	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	1,520	m3
	$0.920 + 0.6 =$	1,520	
	Razem =	1,520	m3
2	Elementy ulic i nawierzchnia chodnika		
10	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem beton C12/15	1,380	m3
	$23 * 0.2 * 0.3 =$	1,380	
	Razem =	1,380	m3

Remont przejść dla pieszych w Kłecku - ul. Armii Poznań, Czerniejewska, Jarzębinowa

2. Elementy ulic i nawierzchnia chodnika

Data: 2023-07-14

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej - zaniżenie na szerokości przejścia dla pieszych do wysokości 2,0 cm 23 = 23,000 Razem = 23,000	23,000	m
12	ZAŁ.1 - KNNR 006-0502-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Niwealcja nawierzchni z kostki betonowej, dostosowanie wysokościowe do nowego krawężnika w ramach przejścia dla pieszych - kostka istniejąca + 10% nowej Armii Poznań: $(3.0 * 1.5) * 2 = 9,000$ Czerniejewska: $(4.0 * 1.2) * 2 = 9,600$ Czerniejewska (poszerzenie chodnika od str. MGOK): $1.2 * 0.8 * 2 = 1,920$ Jarzębinowa: $(3.0 * 0.9) * 2 = 5,400$ Razem = 25,920	25,920	m2
13	KNR 231-1107-01-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wypełnienie szczelin przy krawężniku a nawierzchnią jezdni masą asfaltową 0.45 = 0,450 Razem = 0,450	0,450	t
3	Montaż znaków drogowych i elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		
14	KNR 231-07-02-01-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 70 6 = 6,000 Razem = 6,000	6,000	szt
15	KNNR N005-1010-01-00 Znak aktywny D-6 (ogniwo fotowoltaiczne, akumulator żelowy, czujnik ruchu) 6 = 6,000 Razem = 6,000	6,000	kmpl
16	KNR 231-07-06-03-00 Malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne linii wg. zestawienia - linie P-10, P-14 <i>Linia P-10</i> $(6 * 4 * 0.5) * 3 = 36,000$ <i>Linia P-14</i> $15 * 0.375 = 5,625$ Razem = 41,625	41,625	m2
17	KNR 231-07-01-04-00 Barьеры rurowe U-12A z rur ze słupkami moduł 2,0 m malowana proszkowo na kolor żółty bez elementów odblaskowych Jarzębinowa: $2 * 2 = 4,000$ Armii Poznań: $4 * 2 + 6 * 2 = 20,000$ Razem = 24,000	24,000	metr
18	ZAŁ.1 - KNNR 005-0720-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ułożenie płytek ostrzegawczych na przejściu dla pieszych z płyt betonowych żółtych, na podsypce: cementowo-piaskowej - o wym. 35x35x8 cm 7.2 = 7,200 Razem = 7,200	7,200	m2
19	KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez ręczne malowanie: "Odlóż telefon i żyj !" 3 = 3,000 Razem = 3,000	3,000	m2
20	KNR 225-0419-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92] Analogia: przestawienie istn. znaku A7 - przy ul. Armii Poznań	1,000	szt

Remont przejść dla pieszych w Klecku - ul. Armii Poznań, Czarniejewska, Jarzębinowa

3. Montaż znaków drogowych i elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Data: 2023-07-14

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---

