

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r. poz. 572 ze zm.), art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kłecko, reprezentowanej przez pełnomocnika MP Projekt Maciej Pospieszny z siedzibą: Stróżki 45c, 64-510 Wronki (adres do korespondencji ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. **„Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi na terenie wsi Świniary, gmina Kłecko”** oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

I. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko** dla planowanej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi na terenie wsi Świniary,, gmina Kłecko.”

II. **Określam warunki realizacji ww. przedsięwzięcia:**

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00;
2. Miejsce magazynowania materiałów budowlanych i odpadów zorganizować na terenie utwardzonym, a odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych pojemnikach;
3. Plac budowy wyposażyć w sorbenty, wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować;

4. Tankowanie oraz naprawy pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić poza terenem budowy w obiektach do tego przeznaczonych;
5. Wodę pochodzącą z odwodnienia wykopów odprowadzać do tymczasowych studzienek osadnikowych;
6. Miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew;
7. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia;
8. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa;
9. Codziennie przed rozpoczęciem prac realizacyjnych kontrolować plac budowy, a znajdujące się na nim zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce;
10. W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość min. 0,1 m, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszka) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt;
11. Wierzchnią warstwę gleby (humus) grubości 20 cm składować oddzielnie od pozostałej ziemi z wykopów. Ziemię tą wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych;
12. Do obsiewu terenu przedsięwzięcia użyć nasion rodzimych gatunków traw;

13. Na zapleczu budowy oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność odpowiedniej ilości sorbentów;
14. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia terenu;
15. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy natychmiast podać działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn wycieku.

UZASADNIENIE

W dniu 10.02.2025 r. do Urzędu Miejskiego Gminy KłECKO wpłynął wniosek Gminy KłECKO, reprezentowanej przez MP PROJEKT Maciej Pospieszny, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. *„Projekt sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi na terenie wsi Świniary, gmina KłECKO”*. Zgodnie z wnioskiem planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych - Obręb Świniary: 300305_5.0017.22, 300305_5.0017.82/12, 300305_5.0017.84/1, 300305_5.0017.84/2, 300305_5.0017.84/3, 300305_5.0017.85, 300305_5.0017.89/1, 300305_5.0017.90/2, 300305_5.0017.90/3, 300305_5.0017.90/4, 300305_5.0017.93, 300305_5.0017.94, 300305_5.0017.95, 300305_5.0017.96, 300305_5.0017.97, 300305_5.0017.98/1, 300305_5.0017.98/2, 300305_5.0017.103/1, 300305_5.0017.103/2, 300305_5.0017.104/1, 300305_5.0017.104/2, 300305_5.0017.104/4, 300305_5.0017.104/5, 300305_5.0017.111/1, 300305_5.0017.112/4, 300305_5.0017.112/5, 300305_5.0017.113, 300305_5.0017.120, 300305_5.0017.121, 300305_5.0017.122, 300305_5.0017.123/1, 300305_5.0017.123/2, 300305_5.0017.124, 300305_5.0017.125/1, 300305_5.0017.125/2, 300305_5.0017.125/3, 300305_5.0017.126/1, 300305_5.0017.126/3, 300305_5.0017.126/7, 300305_5.0017.127, 300305_5.0017.128/1, 300305_5.0017.128/2, 300305_5.0017.128/3, 300305_5.0017.128/4, 300305_5.0017.129/1, 300305_5.0017.130, 300305_5.0017.131, 300305_5.0017.132, 300305_5.0017.133, 300305_5.0017.134/1, 300305_5.0017.134/2, 300305_5.0017.134/3, 300305_5.0017.134/4, 300305_5.0017.134/5, 300305_5.0017.134/6, 300305_5.0017.134/7, 300305_5.0017.134/8, 300305_5.0017.134/9, 300305_5.0017.134/10, 300305_5.0017.134/11, 300305_5.0017.134/12, 300305_5.0017.134/13, 300305_5.0017.134/14, 300305_5.0017.134/15, 300305_5.0017.134/16, 300305_5.0017.134/17, 300305_5.0017.134/18, 300305_5.0017.135/1, 300305_5.0017.135/2, 300305_5.0017.135/3, 300305_5.0017.135/4, 300305_5.0017.135/7, 300305_5.0017.135/9, 300305_5.0017.135/10, 300305_5.0017.138/1, 300305_5.0017.138/4, 300305_5.0017.138/5,

300305_5.0017.138/6, 300305_5.0017.141/2, 300305_5.0017.141/3, 300305_5.0017.141/5,
300305_5.0017.145, 300305_5.0017.158, 300305_5.0017.159/1, 300305_5.0017.159/2,
300305_5.0017.160, 300305_5.0017.5193/1, 300305_5.0017.5193/2, 300305_5.0017.5193/4,
300305_5.0017.5193/5, 300305_5.0017.5193/6.

Inwestycja zakwalifikowana jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km*”. Zgodnie z tym rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy KłECKO.

Organ prowadzący ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r. poz. 572 ze zm.), zwanej dalej *KPA*, który stanowi, że *stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek*. W sprawach dotyczących wydania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 *KPA* stosuje się również art. 74 ust. 3a *ustawy ooś*. W analizowanej sprawie nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska oraz nie wystąpi ograniczenie w zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, w związku z tym i zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek położonych na terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Ze względu, iż w niniejszym postępowaniu liczba stron przekroczyła 10, zastosowanie ma również przepis art. 74 ust. 3 *ustawy ooś* i art. 49 *KPA*.

W wyniku analizy złożonej dokumentacji wykazano, że wniosek wymaga uzupełnienia, zatem pismem z dnia 24.02.2025 r. wezwano pełnomocnika Inwestotra do uzupełnienia wniosku.

Po dokonaniu uzupełnień wymaganej dokumentacji ustalono, iż wniosek oraz karta informacyjna przedsięwzięcia zawierają wszelkie niezbędne informacje charakteryzujące

planowane przedsięwzięcie. Teren wskazany pod inwestycję nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pismem z dnia 10.04.2025 r. Burmistrz Gminy Kłecko zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony. Wobec powyższego, w związku z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 *ustawy o oś* przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W tym celu pismami z dnia 10.04.2025 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. *„Projekt sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi na terenie wsi Świniar, gmina Kłecko”*. Do pism załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie pismem nr ON-NS.9022.5.25.2025 z dnia 22.05.2025 r., zajął stanowisko, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Następnie dnia 27.05.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem o sygnaturze WOO-II.4220.81.202.MW.1 wystosował wezwanie do złożenia wyjaśnień do KIP. Wezwanie zostało przesłane do Pełnomocnika wnioskodawcy pismem z dnia 29.05.2025 r.

Dalej Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem nr PZ.ZZŚ.4901.226.2025.AR.1 z dnia 30.05.2025 r. stanął na stanowisku, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- Na zapleczu budowy oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność odpowiedniej ilości sorbentów;

- W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia terenu;

- W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy natychmiast podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn wycieku.

Pełnomocnik Inwestora dnia 16.06.2025 r. dokonał pisemnych wyjaśnień na wezwanie RDOŚ, po czym tutejszy urząd dnia 17.06.2025 r. przekazał wyjaśnienia do RDOŚ w Poznaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, po wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji, pismem nr WOO-II.4220.81.2025.MW.2 z dnia 04.07.2025 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00;
- Miejsce magazynowania materiałów budowlanych i odpadów zorganizować na terenie utwardzonym, a odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych pojemnikach;
- Plac budowy wyposażać w sorbenty, wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować;
- Tankowanie oraz naprawy pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić poza terenem budowy w obiektach do tego przeznaczonych;
- Wodę pochodzącą z odwodnienia wykopów odprowadzać do tymczasowych studzienek osadnikowych;
- Miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew;
- Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia;
- Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa;
- Codziennie przed rozpoczęciem prac realizacyjnych kontrolować plac budowy, a znajdujące się na nim zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce;
- W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość min. 0,1 m, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszka) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt;
- Wierzchnią warstwę gleby (humus) grubości 20 cm składować oddzielnie od pozostałej ziemi z wykopów. Ziemię tą wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych;
- Do obsiewu terenu przedsięwzięcia użyć nasion rodzimych gatunków traw.

Pismem z dnia 25.07.2025 r. Organ prowadzący postępowanie zawiadomił strony postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do 31.08.2025 r.

Następnie pismem z dnia 4.08.2025 r., strony postępowania zostały poinformowane o zakończeniu postępowania, możliwości zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków. We wskazanym w piśmie terminie, żadna ze stron nie skorzystała z ww. możliwości.

Planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zatem nie wymaga zaopiniowania przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś*, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłoczniami/przepompowniami ścieków w obrębie miejscowości

Świniary, gmina Kłecko, powiat gnieźnieński. Zaprojektowano sieć kanalizacyjną obejmującą: kanalizację grawitacyjną z rur PCV o $\varnothing$ maksymalnej DN 350 i długości do 2,4 km; kanalizację tłoczną z rur PE o $\varnothing$ maksymalnej DN 160 i długości do 2,53 km; maksymalnie 3 przepompownie ścieków oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC o $\varnothing$ maksymalnej DN 160 o długości maksymalnej do 450 m. Wykopy prowadzone będą średnio do ok. 1,5- 6 m, maksymalna głębokość wykopu ponad 7 m z szalunkami stalowymi o ścianach pionowych. Studnie kanalizacyjne zaleca się projektować jako kompletne z tworzywa sztucznego ze zwieńczeniem teleskopowym oraz betonowe łączone na uszczelki ze stopniami złączowymi i przejściami szczelnymi. Włazy studni dostosować do poziomu terenu. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji oraz przepompowniami do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Świniary i dalej ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kłecku. Kolektory oraz przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej zostaną usytuowane w pasach istniejących dróg oraz terenów sąsiednich, przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu.

W Świniarach Dolnych zlokalizowana jest istniejąca sieć energetyczna, teletechniczna, wodociągowa oraz fragmentaryczna sieć kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku kolizji zostanie wykonana przebudowa w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. Miejsca skrzyżowania kabli z projektowaną kanalizacją sanitarną zabezpieczone zostaną rurami ochronnymi zakładanymi na kable oraz zabezpieczone zostaną przed ich osiadaniem. Wszystkie prace w pobliżu kabli i przewodów wykonane będą ręcznie. Aktualnie posesje na omawianym terenie nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy korzystają z przydomowych zbiorników bezodpływowych.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a), lit. c) oraz lit. d) ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. oraz mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W kontekście planowanego przedsięwzięcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b), lit. f) lit. i) oraz lit. j) ustawy ooś nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę analizy i założenia, co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,

nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g), lit. h) ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytków. Projektowana inwestycja nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu. Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c), lit. d) i lit. g) ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlane, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Mając na względzie specyfikę prac uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Mając na uwadze rodzaj inwestycji nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit. f) ustawy ooś, po zapoznaniu się z treścią k.i.p. oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest

istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. W związku z realizacją inwestycji wykorzystywane będą standardowe materiały, takie jak rury z tworzyw sztucznych, elementy prefabrykowane, piasek, beton, masa bitumiczna do odtworzenia nawierzchni jezdni. Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się również ze zużyciem wody na cele technologiczne oraz na potrzeby próby szczelności kanałów i płukania rurociągów. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia występować będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) i lit. g) ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca zobowiązany jest przewozić materiały w sposób ograniczający emisję.

Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie wystąpi istotna emisja substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego. Uwzględniając warunki eksploatacji i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza terenem inwestycji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych odpadem będą przede wszystkim ziemia, asfalt, elementy z remontów dróg, odpady komunalne. Odpady niebezpieczne: zużyte oleje, czyściwo,

opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi powstające podczas eksploatacji maszyn i urządzeń, będą magazynowane w zabezpieczonych miejscach, na utwardzonej powierzchni, w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Odpady będą odbierane przez uprawnione firmy. Mając powyższe na uwadze nałożono warunek określający sposób magazynowania odpadów. Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Zaplecze budowy na którym parkowane będą maszyny budowlane, składowane odpady i materiały budowlane zostanie zlokalizowane w miejscu posiadającym utwardzoną nawierzchnię. Na budowie będzie używany sprzęt sprawny technicznie. Pracownicy obsługujący plac budowy korzystać będą z przenośnych kabin sanitarnych, serwisowanych przez uprawniony podmiot. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami w warunkach wskazano na konieczność wyposażenia placu budowy w sorbenty. Pozwoli to na szybkie usunięcie wycieków z maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Dodatkowo, sformułowano warunek, aby tankowanie oraz naprawy pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić poza terenem budowy w obiektach do tego przeznaczonych. W przypadku wystąpienia wody gruntowej odwodnienie wykopów będzie realizowane z użyciem igłofiltrów. Celem ograniczenia zrzutu zawiesiny do środowiska nałożono warunek, aby woda z odwodnienia wykopu była odprowadzana do tymczasowych studzienek odwadniających, osadnikowych.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Inwestycja położona jest poza terenem zagrożonym wystąpieniem ruchów masowych oraz nie przebiega przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Stawy Kiszkowskie PLH300050 położony w odległości ok. 7 km na zachód od terenu planowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza siecią korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 (Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży).

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew ani krzewów co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe, mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak również z uwagi na wartości kulturowe i krajobrazowe, nałożono warunek niedokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Celem ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki, nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Mając na uwadze ochronę płazów i innych zwierząt, nałożono warunek, aby codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować plac budowy, a znajdujące się tam zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Ponadto nałożono warunek, aby w przypadku pojawienia się płazów podczas prac w okresie ich rozrodu i migracji wykonać tymczasowe płotki herpetologiczne. Okres migracji wiosennej i jesiennej większości gatunków płazów oraz ich okres rozrodu przypada od 15 lutego do końca października.

W celu ochrony rodzimej bioróżnorodności nałożono warunek, aby wierzchnia warstwa gruntu zebrana z powierzchni pasa montażowego inwestycji została wykorzystana do rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych, a do obsiewu zostały wykorzystane nasiona traw rodzimych gatunków. W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na gatunki chronione lub ich siedliska, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia, jego rodzaj oraz skalę, a także realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach:

- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600042, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną; przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny;

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych JCWP o kodzie LW10232 – Kłęckie, która jest naturalną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono na okres po 2027 roku;

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie RW6000181866539 – Mała Węlna do jez. Gorzuchowskiego, która jest naturalną częścią wód,

monitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono na 2027 rok.

Określone w sentencji wymagania zostały wprowadzone z uwagi na lokalizację inwestycji w obrębie JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Po przeanalizowaniu charakteru przedsięwzięcia, uwarunkowań i skali oddziaływania, a także planowanych do zastosowania rozwiązań i technologii, ustalono, że (przy zachowaniu określonych wyżej warunków) nie wystąpi negatywne oddziaływanie na stan wyżej wymienionych części wód ani na realizację określonych dla nich celów środowiskowych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”

Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej pozwoli na ochronę lokalnych gruntów i cieków wodnych przed dopływem do nich ścieków bytowych z terenu istniejącej zabudowy. Ponadto realizacja inwestycji przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na tym terenie, w konsekwencji tego zostaną wyeliminowane zagrożenia dla środowiska w postaci naturalnej filtracji ścieków do gleb z ewentualnych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją.

Inwestycja umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej oraz stanu sanitarnego na obszarze terenu nią objętego, poprzez stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania odpadów ściekowych w długoterminowej perspektywie.

Po analizie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Kierując się art. 80 ust. 2 *ustawy ooś*, zgodnie z którym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności jej lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile plan ten został uchwalony, należy stwierdzić, że na części terenu na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zaś dla części terenu objętego przedsięwzięciem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a planowana inwestycja jest zgodna z jego zapisami uchwalonego Uchwałą nr XVIII/137/2025 Rady

Miejskiej Gminy Kłęcko z dnia 2 lipca 2025 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych na obszarze miasta i gminy Kłęcko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia tut. Organ, spełniając wymóg art. 10 § 1 *KPA* zawiadomieniem z dnia 4.08.2025 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, oraz o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji, tj. po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Powyższe opublikowano na stronie BIP Urzędu Gminy Kłęcko, wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłęcko w dniu 4.08.2025 r. Uwag nie wniesiono.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, stan faktyczny oraz uzyskane opinie, możliwe jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., II OZ 35/10).

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali,

przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 w/w ustawy.
4. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kłecko w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, doręczając Burmistrzowi Gminy Kłecko stosowne oświadczenie. Z dniem doręczenia oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania strona nie będzie miała w przyszłości możliwości kwestionowania decyzji.



BURMISTRZ

Rafał Kowalczyk

Otrzymują:

1. Wnioskodawca- pełnomocnik
2. Strony postępowania wg rozdzielnika zgodnie z art. 49 Kpa
3. aa

Strony niniejszego postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.), są informowane poprzez obwieszczenie.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu

doręczenie elektroniczne

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

**zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.)**

Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz
z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi
na terenie wsi Świniary, gmina Klecko**

Inwestor: Gmina Klecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Klecko

Lokalizacja: Działki ewid. obręb Świniary: 22, 82/12, 84/1, 84/2, 84/3, 85, 89/1,
90/2, 90/3, 90/4, 93, 94, 95, 96, 97, 98/1, 98/2, 103/1, 103/2, 104/1,
104/2, 104/4, 104/5, 111/1, 112/4, 112/5, 113, 120, 121, 122,
123/1, 123/2, 124, 125/1, 125/2, 125/3, 126/1, 126/3, 126/7, 127,
128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 129/1, 130, 131, 132, 133, 134/1,
134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10,
134/11, 134/12, 134/13, 134/14, 134/15, 134/16, 134/17, 134/18,
135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/7, 135/9, 135/10, 138/1, 138/4,
138/5, 138/6, 141/2, 141/3, 141/5, 145, 158, 159/1, 159/2, 160,
5193/1, 5193/2, 5193/4, 5193/5, 5193/6.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestycja zakwalifikowana jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zgodnie z tym rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłoczniami/przepompowniami ścieków w obrębie miejscowości Świniary, gmina KłECKO, powiat gnieźnieński. Zaprojektowano sieć kanalizacyjną obejmującą: kanalizację grawitacyjną z rur PCV o $\varnothing$ maksymalnej DN 350 i długości do 2,4 km; kanalizację tłoczną z rur PE o $\varnothing$ maksymalnej DN 160 i długości do 2,53 km; maksymalnie 3 przepompownie ścieków oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC o $\varnothing$ maksymalnej DN 160 o długości maksymalnej do 450 m. Wykopy prowadzone będą średnio do ok. 1,5- 6 m, maksymalna głębokość wykopu ponad 7 m z szalunkami stalowymi o ścianach pionowych. Studnie kanalizacyjne zaleca się projektować jako kompletne z tworzywa sztucznego ze zwieńczeniem teleskopowym oraz betonowe łączone na uszczelki ze stopniami złączowymi i przejściami szczelnymi. Włazy studni dostosować do poziomu terenu. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji oraz przepompowniami do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Świniary i dalej ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w KłECKU. Kolektory oraz przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej zostaną usytuowane w pasach istniejących dróg oraz terenów sąsiednich, przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu.

BURMISTRZ

Rafał Kowalczyk

