
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem.
ADRES INWESTYCJI: Ostrowite 8, 87-600 Lipno
NAZWA INWESTORA: Parafia św. Mateusza Ap. w Ostrowitem
ADRES INWESTORA: Ostrowite 8, 87-600 Lipno
BRANŻE: ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA: 11.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

11.06.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR AT-05 1655-07 analogia	Rusztowania stojakowe przyściennie o szerokości 1,09m rozstawie stojaków 2,07m i wysokości do 15m ze zbrojoną plandeką $(0,25 * 5 + 3,18 * 2 + 1,3 * 2 + 1,9 + 13,6 + 6,92 + 2,43 + 1,3 + 2,46 + 2,46 + 2,15 + 2,88 + 4,5 + 13,31) * 6,0$	m2 m2	 384,720	
				RAZEM	384,720
2 d.1	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien wraz z zabezpieczeniem i przechowaniem na budowie - analogia $0,25 * 5 + 3,18 * 2 + 1,3 * 2 + 1,9 + 13,6 + 6,92 + 2,43 + 1,3 + 2,46 + 2,46 + 2,15 + 2,88 + 4,5 + 13,31$	m m	 64,120	
				RAZEM	64,120
3 d.1	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych wraz z zabezpieczeniem i przechowaniem na budowie - analogia $6 * 4,76 + 3,5$	m m	 32,060	
				RAZEM	32,060
4 d.1	KNR 19-01 0832-04 stolarka wieżyczka balustrady elektryka kamień	Zabezpieczenie stolarki, wieżyczki, kostki, balustrad, elementów elektronicznych, kamienia folią $(1,18 * 1,7) * 7 + 1,35 * 2,2 + 2,49 * 1,9$ 10 $2 * 3,18 * 1,0$ $0,3 * 0,3 * 5$ $0,4 * (0,25 * 5 + 3,18 * 2 + 1,3 * 2 + 1,9 + 13,6 + 6,92 + 2,43 + 1,3 + 2,46 + 2,46 + 2,15 + 2,88 + 4,5 + 13,31)$	m2 m2 m2 m2 m2	 21,743 10,000 6,360 0,450 25,648	
				RAZEM	64,201
5 d.1	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie folią kostki brukowej 200	m2 m2	 200,000	
				RAZEM	200,000
2		KONSERWACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJI			
6 d.2	KNR 19-01 0629-01 analogia	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2 $(4,72 * 13,6 + 6,92 * 4,67 + 1,3 * 4,54 + 2,43 * 4,78 + 2,46 * 4,78 + 2,46 * 4,78 + 2,15 * 2,1 + 2,88 * 4,86 + 4,5 * 2,2 + 13,31 * 4,76 + 9,72 + 3,13 * 4,78 + 3,18 * 4,78 + 0,4 * (0,25 * 5 + 3,18 * 2 + 1,3 * 2 + 1,9 + 13,6 + 6,92 + 2,43 + 1,3 + 2,46 + 2,46 + 2,15 + 2,88 + 4,5 + 13,31)) - (1,18 * 1,7) * 7$	m2 m2	 280,799	
				RAZEM	280,799
7 d.2	KNR 9-21 0410-03	Dwukrotne odgrzybianie desek metodą smarowania 280,799	m2 m2	 280,799	
				RAZEM	280,799
8 d.2	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu cieśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren; 280,799	m2 m2	 280,799	
				RAZEM	280,799
9 d.2	KNR 13-16 0101-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie 280,799	m2 m2	 280,799	
				RAZEM	280,799
10 d.2	KNNR-W 3 0504-09	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami olejowymi 280,8	m2 m2	 280,800	
				RAZEM	280,800
11 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		KONSERWACJA DACHU POKRYTEGO GONTEM			
12 d.3	KNR 19-01 0629-01 analogia nad wejściem nawy głównej front zakrysti nad wejściem do zakrysti	Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych - nierówne podłoże 3,2 * 1,62 (9,7 * 6,58 + ((4,4 + 2,5) * 5,09 / 2)) * 2 (0,5 + 3,18 * 2 + 1,9 + 2,5) * 4,98 / 2 2 * 4,8 * 6,92 + 3 * (4,5 * 2,45) 4,9 * 3,57	m2 m2 m2 m2 m2	 5,184 162,773 28,037 99,507 17,493	
				RAZEM	312,994
13 d.3	KNR 9-21 0410-03 analogia	Dwukrotne odgrzybianie desek metodą smarowania - nierówne podłoże 312,994	m2 m2	 312,994	
				RAZEM	312,994
14 d.3	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren; 312,994	m2 m2	 312,994	
				RAZEM	312,994
15 d.3	KNR 13-16 0101-03 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ściernie dachu o nierównym podłożu 312,994	m2 m2	 312,994	
				RAZEM	312,994
16 d.3	KNNR-W 3 0504-09 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami olejowymi - nierówne podłoże 312,994	m2 m2	 312,994	
				RAZEM	312,994
17 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (pozycje: 12, 13, 14, 15, 16)			
4		PRACE MONTAŻOWE			
18 d.4	KNR K-05 0501-03 analogia	Montaż rozebranych rynien dachowych poz.2	m m	 64,120	
				RAZEM	64,120
19 d.4	KNR K-05 0502-02	Montaż rozebranych rur spustowych poz.3	m m	 32,060	
				RAZEM	32,060
20 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (pozycje: 18, 19)			