
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie Kościoła św. Jana Chrzciciela w Buczku
ADRES INWESTYCJI : 98-113 Buczek, ul. Parkowa 2
INWESTOR : Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku
ADRES INWESTORA : 98-113 Buczek, ul. Parkowa 2

DATA OPRACOWANIA : 02.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
d.1	0804-01				
	analogia	21.7+33.2+6.1+40.7	m	101.700	
				RAZEM	101.700
2	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1	1107-01				
	1107-04	0.04*(61+40.7)	t	4.068	
				RAZEM	4.068
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0349-04	0.66*0.66*1.96*3	m ³	2.561	
				RAZEM	2.561
4	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek ze słupków	m ²		
d.1	0212-04	0.8*0.8*3	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
5	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05				
	analogia	(1+0.7+1)*(22.2+33.4+41.2)	m ²	261.360	
				RAZEM	261.360
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1101-02				
	1101-05	2.561+(poz.5*0.02)	m ³	7.788	
				RAZEM	7.788
2		Prace murowe oraz ślusarskie			
7	KNR-W 2-02	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe ceglane 66x66 cm	szt.		
d.2	1807-01	17+9	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR-W 2-02	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości	szt.		
d.2	1807-05	Krotność = 2			
		17+9	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
9	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek	m		
d.2	0201-10	0.8*4*(17+9)	m	83.200	
				RAZEM	83.200
10	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek z betonu monolitycznego	m ²		
d.2	0203-13	0.8*0.8*(17+9)	m ²	16.640	
				RAZEM	16.640
11	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich	m ²		
d.2	0807-02	poz.5	m ²	261.360	
				RAZEM	261.360
12	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2	0931-01	poz.11	m ²	261.360	
				RAZEM	261.360
13	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2	0931-02	poz.11	m ²	261.360	
				RAZEM	261.360
14	KNR-W 2-02	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 6 m ²	m ²		
d.2	1221-03	(2.5*2.5)+(3.5*2.3)	m ²	14.300	
				RAZEM	14.300
15	KNR-W 2-02	Osadzenie stalowych bram przesuwanych ręcznie o powierzchni do 6 m ² - furtki	m ²		
d.2	1221-01	(1.1*1.6*4)	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
16	KNR-W 2-02	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m ² osadzone w ścianach	m ²		
d.2	1210-03	0.82*(18.52+26.82+35.2)	m ²	66.043	
				RAZEM	66.043
17	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych grubości 7 cm na podsypce piaskowej - demontaż schodów	m ²		
d.2	0815-03				
	analogia	(6.35*1.7)+(1.2*1.7)	m ²	12.835	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (6.35*3)+2.2+(1.2*3)		RAZEM	12.835
d.2	0407-05		m		
			m	24.850	
				RAZEM	24.850
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (6.35*1.32)+(1.2*1.3)	m ²		
d.2	0511-02		m ²	9.942	
				RAZEM	9.942