

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ogrodzenia Kościoła św. Jana Chrzciciela w Buczku



ADRES: **98-113 Buczek, ul. Parkowa 2**

KATEGORIA OBIEKTU: **VIII**

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: **100301_2.0004.787/1,**
100301_2.0004.794/3

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: **787/1, 794/3**

INWESTOR: **Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku**

ADRES INWESTORA: **98-113 Buczek, ul. Parkowa 2**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHITEKT Piotr Dankowski

ul. Urzędnicza 47 lok. 49, 91-304 Łódź,
e-mail: pracownia@dankowski.com.pl

tel.: 600364446,
www.dankowski.com.pl

zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imiona i nazwiska	data opracowania	podpis
Architektura	Projektant	mgr inż. arch. Piotr Dankowski	wrzesień 2024	
	spec. uprawnień numer upr.	architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 51/LOOKK/2010		
	Sprawdzający	mgr inż. arch. Wojciech Szygendowski		
	spec. uprawnień numer upr.	architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 304/86/WŁ		

Spis treści

Część opisowa

1. Podstawa opracowania.....	3
2. Zagospodarowanie terenu.....	3
2.1. Przedmiot inwestycji.....	3
2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki.....	3
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.....	5
2.4. Zestawienie powierzchni.....	5
3. Obszar oddziaływania obiektu.....	5
3.1. Analiza oddziaływania obiektu.....	5
3.2. Informacja i dane o zagrożeniu dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.....	5
4. Projekt architektoniczno-budowlany.....	6

Załączniki

Część rysunkowa

SPIS RYSUNKÓW

(RYS. Z.01) Plan sytuacyjny skala 1:500

STAN ISTNIEJĄCY

(RYS. I.01) Elewacja północna skala 1:200

(RYS. I.02) Elewacja zachodnia skala 1:200

STAN PROJEKTOWANY

(RYS. A.01) Elewacja północna skala 1:200

(RYS. A.02) Elewacja zachodnia skala 1:200

(RYS. A.03) Detal - Segment stały ogrodzenia skala 1:50

(RYS. A.04) Detal - Brama główna skala 1:50

(RYS. A.05) Detal - Bramy wjazdowe, furtki skala 1:50

ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 Oświadczenie projektanta mgr inż. arch. Piotra Dankowskiego o zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zał. 2 Kopia uprawnień budowlanych projektanta mgr inż. arch. Piotra Dankowskiego z zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów RP

Część opisowa

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przez zespół autorski w składzie:

- mgr inż. arch. Piotr Dankowski
- mgr inż. arch. Inez Laskus

Opracowanie wykonano na zlecenie Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku.

Podstawą opracowania były:

- mapa geodezyjna w wersji cyfrowej,
- materiały archiwalne dotyczące historii obiektu,
- archiwalne fotografie,
- dokumentacja fotograficzna wykonana we wrześniu 2024 r.,
- wytyczne inwestora,
- obowiązujące normy i przepisy budowlane.

2. Zagospodarowanie terenu

2.1. Przedmiot inwestycji

Lokalizacja

Inwestycja znajduje się na terenie wsi Buczek, w województwie łódzkim, powiat łaski, pod adresem Parkowa 2. Ogrodzenie będące przedmiotem opracowania zlokalizowane jest na działkach nr 787/1 oraz 794/3 (nr GUS 100301_2.0004.787/1 i 100301_2.0004.794/3).

Zakres zamierzenia

Projekt architektoniczno-budowlany ogrodzenia Kościoła św. Jana Chrzciciela w Buczku.

2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Układ komunikacyjny

Istniejące ogrodzenie posiada dwie bramy wjazdowe dla pojazdów - od strony północnej dojazd realizowany jest bezpośrednio z drogi publicznej - ul. Parkowej, od strony zachodniej - dojazd realizowany jest bezpośrednio z drogi publicznej - ul. Głównej.

Na teren parafii prowadzą 4 furtki wejściowe: dwie znajdujące się bezpośrednio przy bramach wjazdowych, jedna od strony północnej oraz jedna z towarzyszącą jej główną bramą wejściową od strony zachodniej.

Ukształtowanie terenu

Zagospodarowywana działka posiada spadek w kierunku zachodnim.

Poziom terenu w pobliżu bramy głównej przed wejściem o rzędnej 184.47 m n.p.m.

Poziom terenu w pobliżu bramy głównej na terenie parafii o rzędnej 187.45 m n.p.m.

Poziom terenu w pobliżu wejścia wjazdu od strony północnej o rzędnej 188.16 m n.p.m.

Obiekt Kościoła św. Jana Chrzciciela jest wpisany do rejestru zabytków nr rej 54-IV-2, dec. V-2/70/49 z 18.08.1949 oraz 32 z 20.07.1967.

Budynek nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Forma istniejącego ogrodzenia

Istniejące ogrodzenie składa się ze stalowych segmentów usytuowanych na wysokim murku. Obie bramy dla pojazdów wraz z towarzyszącymi im furtkami zwieńczone są wysokimi słupkami.



IL. 1 Główna brama wejściowa wraz z furtką, fot. IL



IL. 2 Brama wjazdowa północna wraz z furtką i słupkami, fot. PD

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku działań, których dotyczy niniejszy projekt, obecne współczesne bramy i furtki wraz z ogrodzeniem od strony północnej i zachodniej zostaną zastąpione historyczną formą udokumentowaną na archiwalnych fotografiach.

Nie projektuje się zmian w istniejącej infrastrukturze technicznej.

Projektowane ogrodzenie nie wpłynie na istniejący i związany z budynkiem kościoła system odprowadzania wód opadowych.

2.4. Zestawienie powierzchni

Przedmiotem opracowania jest projekt rekonstrukcji ogrodzenia działek - bilans terenu pozostaje bez zmian, dla przedsięwzięcia nie wykonuje się bilansu terenu.

3. Obszar oddziaływania obiektu

3.1. Analiza oddziaływania obiektu

Bezpośrednie sąsiedztwo ogrodzenia położonego na działkach będących przedmiotem opracowania:

- działka nr 786/1 – działka drogowa
- działka nr 300/2 – działka drogowa

Projektowane ogrodzenie znajduje się w miejscu istniejącego. Swoją okalizacją i formą nie wpływa na możliwość zabudowy i zagospodarowania działek sąsiednich.

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren inwestycji.

3.2. Informacja i dane o zagrożeniu dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Nie przewiduje się, w związku z planowaną inwestycją, występowania zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu oraz jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Charakter i zakres inwestycji, a także planowany sposób jej realizacji nie wpływają negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę, istniejący drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowa inwestycja nie generuje agresywnych ścieków, płynów, gazów, wibracji, odpadów stałych, promieniowania jonizującego i zakłóceń elektromagnetycznych.

4. Projekt architektoniczno-budowlany

Dane ogólne

Projekt ogrodzenia stanowiący niniejsze opracowanie obejmuje odcinek północny i zachodni, oddzielający teren kościoła od pobliskich dróg - ulicy Głównej i Parkowej.

Forma ogrodzenia stara się wiernie odwzorować - na ile pozwala na to dokładność materiału archiwalnego - kształt i detale pierwotnej głównej bramy wejściowej, udokumentowanej na historycznych fotografiach. Przęsła ogrodzenia wykonane były pierwotnie ze sztachet drewnianych - prawdopodobnie ze względu na ograniczone fundusze. Projekt zakłada zaprojektowanie stalowych pręgów ogrodzenia korespondujących z formą bramy.



Il. 3 Archiwalna fotografia przedstawiająca ogrodzenie od strony zachodniej,
źródło: fotopolska.eu

Całość ogrodzenia składa się z:

- 36 słupków ceglanych (w tym 2 o zdobniejszym zwieńczeniu)
- 27 segmentów stałych ogrodzenia
- 1 głównej bramy wejściowej
- 2 bram wjazdowych
- 5 furtek

Słupki

Projektowane jako ceglane, murowane, nietynkowane, zwieńczone czterospadowym daszkiem.

Segmenty stałe ogrodzenia

Ze względu na stan istniejący wyróżnia się 6 typów przęseł o zróżnicowanych długościach. Segmenty ogrodzenia zaprojektowano z prętów stalowych o przekroju kwadratowym, płaskowników, kutyh ceowników (taśm stalowych) i odkuwek (groty). Aby wzmocnić konstrukcję przęseł, w każdym z nich zaprojektowano słupek środkowy o średnicy 60 mm, zwieńczony grotem.

Główna brama wejściowa

Bramę wejściową zaprojektowano z prętów stalowych o przekroju kwadratowym, płaskowników, elementów dekoracyjnych kutyh (taśm stalowych) i odkuwek (groty).

Bramy wjazdowe

W konstrukcji bram użyto elementów stalowych analogicznych lub zbliżonych do tych jakie występują w głównej bramie wejściowej.

Furtki

W konstrukcji furtek użyto elementów stalowych analogicznych lub zbliżonych do tych jakie występują w głównej bramie wejściowej.

Uwaga: Przed wykonaniem i montażem elementów ogrodzenia należy dokonać sprawdzających pomiarów wysokościowych w terenie.

opracowanie:

mgr inż. arch. Piotr Dankowski
uprawnienia nr 51/LOOKK/2010

Załączniki

Część rysunkowa
