


Biurowo Rady Miejskiej

Agnieszka Maciąg-Wojtanowska

01.04.2025r.

Jędrzejów, 1 kwietnia 2025 roku



Pan Marcin Piszczek
Burmistrz Miasta Jędrzejowa
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie
Pana Wacława Kędry

Interpelacja

Działając w interesie mieszkańców na podstawie art.24 ust.3 -7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) składam interpelację w sprawie za wysokich krawężników zamontowanych od Szkoły Specjalnej do ulicy Dojazd.

Mieszkańcy interweniowali już w tej sprawie w Urzędzie Miasta, ale na próżno. Zebrali około 30 podpisów, więc nie jest to sprawa indywidualna jednego niezadowolonego mieszkańca.

Proszę o przyjrzenie się sprawie i pozytywne załatwienie prośby, o którą wnoszę w imieniu mieszkańców.

Z poważaniem

Agnieszka Maciąg-Wojtanowska

Agnieszka Maciąg-Wojtanowska
Radna miejska

URZĄD MIEJSKI
ul. 11-go Stycznia 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 000523726
NIP 656-12-59-000


Jędrzejów, 10.04.2025r.

Znak: OrSO.0003.11.2025

Pani
Agnieszka Maciąg – Wojtanowska
Radna Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

W załączeniu przesyłam odpowiedź udzieloną przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej dotyczącą prowadzonych robót drogowych przy przebudowie drogi gminnej Nr 328092 T ul. Bolesława Krzywoustego w Jędrzejowie, w tym ustawionych za wysokich krawężników.

Z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Robert Kruk

Jędrzejów 08.04.2025 r.

RIZP.7013.6.2025.JG

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

w/m

Odpowiadając na złożoną w dniu 01.04.2025 r. interpelację dotyczącą prowadzonych robót drogowych przy przebudowie drogi gminnej Nr 328092 T ul. Bolesława Krzywoustego w Jędrzejowie, w tym za wysokich ustawionych krawężników informuję, że krawężniki zostały wbudowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi. Nadmieniam, że zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla realizowanej przebudowy ul. Bolesława Krzywoustego określono wszelkie normy dotyczące krawężników, w tym te dotyczące ich ustawienia zgodne z normą BN-64/8845-02. W myśl tych przepisów „w przekroju poprzecznym ulicy światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić $10 \div 12$ cm”.

Dodatkowo wyjaśniam, że roboty nie zostały jeszcze ukończone, a przyjęta technologia (końcowa) przewiduje jeszcze wykonanie dwóch warstw nawierzchni jezdni poprzez wyrównanie jej mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m² oraz wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm. Po uwzględnieniu spadków poprzecznych i podłużnych na tej ulicy oraz po wykonaniu w/w warstw mineralno-bitumicznych usytuowanie wysokościowe krawężników będzie na wysokości nie wyższej niż 12 cm, a zatem zgodnej z obowiązującą w tym zakresie powyżej przywołaną normą „Krawężniki uliczne - Warunki techniczne ustawiania i odbioru”.

Ponadto pragnę dodać, że interweniujący w tej sprawie mieszkaniec ul. B. Krzywoustego został szczegółowo poinformowany o zakresie realizowanych robót oraz wytycznych dotyczących wysokości wbudowania krawężnika (kopia pisma w załączeniu).

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Utrzymania
Infrastruktury Technicznej

mgr inż. Grzegorz Maruszak

GMINA JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 291009774
NIP 656-22-13-098

Jędrzejów 17.02.2025r.

RIZP.7013.6.2025.JG

Pan

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2025r.(data wpływu do tut. Urzędu 07.02.2025r) dotyczące prowadzonych robót drogowych na drodze gminnej Nr 328092 T ul. Bolesława Krzywoustego w Jędrzejowie informuję, że w ramach planowanej inwestycji przewidziano wykonanie następujących robót :

- rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- rozebranie nawierzchni z betonu
- ustawienie nowych krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych
- przełożenie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m²
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm

Jednocześnie nadmieniam, że w załączonej do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót dla w/w zadania dokumentacji STWiOR w pozycji (D.08.01.01) określono wszelkie normy dotyczące krawężników w tym ich ustawienie zgodne z normą BN-64/8845-02.

Sugerowanie inwestorowi oraz wprowadzanie w błąd mieszkańców sąsiednich bloków, że pomimo ułożenia masy mineralno bitumicznej ustawione krawężniki są niezgodne z normą (za wysoko) nie znając zakresu prowadzonych robót, mija się z prawdą, ponieważ założona technologia robót przewiduje ich usytuowanie wysokościowe do 12 cm.

Dodatkowo informuję, że przed przystąpieniem do robót tut. Urząd uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia w tym oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Jędrzejowie jako użytkownika, na dysponowanie działką drogową o nr ewid gruntu 431/29 w obrębie 04 Jędrzejów na prowadzenie robót drogowych.

O powyższym proszę poinformowanie zainteresowanych mieszkańców.

Do wiadomości:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”

ul. Dojazd 56

28-300 Jędrzejów

2.a/a

Wójt Gminy Jędrzejów
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów
tel. 17 73 10 10 10
e-mail: biuro@jedrzejow.pl