




RZUT Z GÓRY
ZBROJENIE GÓRNE
B 1:50




RZUT Z GÓRY
ZBROJENIE GÓRNE
B 1:50



PRZEKRÓJ A-A
1:20



PRZEKRÓJ B-B
1:20





Zestawienie stali dla płyty					
Nr	# pręta B500SP	Ilość	Długość	Długość całkowita [m]	
	[mm]			B500SP	
	[mm]	[szt.]	[m]	#12	#16
1	16	47	7,160		336,52
2.1.	12	47	2,197	103,26	
2.2.	12	47	5,500	258,50	
2.2.	12	47	1,347	63,31	
3	16	138	7,248		1000,22
4.1	12	94	0,881	82,81	
4.2	12	94	0,934	87,80	
4.3	12	47	0,988	46,44	
Długość razem			[m]	642,114	1336,744
Masa 1 mb			[kg/m]	0,888	1,578
Masa stali wg średnic			[kg]	570,08	2109,83
Masa stali dla płyty			[kg]	2679,9	

Zestawienie materiałów dla płyty

stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP	-2679,9kg
beton konstrukcyjny C30/37 (B37) W8 F150	-11,9m ³
deskowanie	-56,3m ²
izolacja płyty – papa termozgrzewalna	-49,5m ²
zabezpieczenie powierzchniowe betonu	-43,1m ²

Uwagi:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. Rysunek gabarytowy – płyta
- Dla prętów zbrojeniowych i strzemion podano długość całkowitą mierzoną po ich osi.
- Minimalne średnice wałków do odgięć prętów:
#12 – 60mm / #16 – 80mm.
- Otulina prętów zbrojeniowych:
3,0cm dla prętów od strony widocznej.
- Pręty, które nie zostały rozrysowane, są prętami prostymi.

Inwestor:  Urząd Gminy Legnickie Pole ul. Klasztorna 20 59-241 Legnickie Pol e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl		Jednostka projektowa: Wojciech Barcik BIURO PROJEKTOWO-EKSPERTYZOWE Miodary 13E, 56-410 Dobroszyce	
Nazwa zadania	"Remont mostu żelbetowego nad rzeką Wierzbak w m. Gniewomierz"		
Tytuł rysunku	Rysunek zbrojeniowy – przęsło		
Stadium	Projekt wykonawczy remontu		
Projektant (branża mostowa)	mgr inż. Wojciech Barcik	Uprawn. 185/DOŚ/11 specj. mostowej do proj. bez ograniczeń	 Data 01.2025
Projektant (branża mostowa)	mgr inż. Szymon Migocki	Uprawn. 124/DOŚ/14 w specj. mostowej do proj. bez ograniczeń	 Skala 1:20/50
Asystent	_____	_____	 Numer rys. M-8
Sprawdzający (branża mostowa)	mgr inż. Łukasz Tyłka	Uprawn. 313/DOŚ/15 w specj. inż. mostowej do proj. bez ogr.	